

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2018 г.

"Утверждаю"

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" " 2018 г.

Ведомость объемов работ № 96

"Реконструкция установки по произв т/угл Тех поток №4. инв №00005020. Цех№1. Фундамент под ТВ-200. (3шт)

см268-18

№ пп	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Фундамент под ТВ - 200.							
1	Разборка бетонного основания тол. 600 мм (отбойным молотком)	м3	5,04	Подрядчик			
2	Разработка грунта вручную (2 группа)	м3	3	Подрядчик			
3	Погрузка мусора в самосвал в ручную	т.	17,25	Подрядчик			
4	Транспортировка мусора до 17 км	т	17,25	Подрядчик			
5	Устройство основания из песка под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,9	Подрядчик	песок	т	1,71
6	Устройство бетонной подготовки под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,9	Подрядчик	Бетон В 7,5 П3	м3	0,93
7	Устройство железобетонного фундамента под оборудование с армированием отдельными стержнями	м3	4,14	Подрядчик	Бетон В 22,5 F75 W4	м3	4,2
					Арматура Ф20 АIII	т	0,15
8	Изготовление закладных деталей (масса до 20кг)	т	0,321		Швеллер 16	т	0,162
					Электроды МР 3 Ф4мм	кг	6
					Арматура Ф16 АI	т	0,168
9	Установка закладных деталей (масса до 20кг)	т	0,321	Подрядчик			
10	Монтаж листа металлического (станина под монтаж оборудования)	т	1,329	подрядчик	Лист 20мм	т	1,35
					Электроды МР 3 Ф4мм	кг	9

Начальник СтрО

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Бирюков М.С.

Ягунов С.И.

Согласовано при условии согласования работ по демонтажу части армированной площадки инв. № 00005020 со стороны ООО, Волжград-Ишукуньинское "Углерод" Углерод Н.И. 6 мая

(Подпись)