

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 Волгодонского филиала ООО "Омсктехуглерод"  
 Афанасьев А.А.

" 21 " 03 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04-38

Текущий ремонт котла №14. Инв. №000000063. Цех №10. Обмуровка котла.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	Износ, разрушение обмуровки	Демонтаж обмуровки, обмуровка прямых неэкранированных стен, котла из шамотного кирпича	м3	37	Подрядчик	Кирпич прямой №8 (250x124x65) Гост 8691-73, ШЛ-1,3 ГОСТ 5040-96 Кирпич ША №5 прямой Мертель МШ-36	т т т	39,07 9,69 4,3		
2	Разрушение бетона	Разборка бетона, бетонирование лазов - толщина слоя 100мм	м3	0,56	Подрядчик	Сухая бетонная смесь СШБТ Проволока ф6мм Проволока ф1,6мм	т т т	1,288 0,066 0,017		
3	Износ изоляции	Разборка изоляции, изоляция кладки из материала прессованного МБП	м2/кг	225/180	Подрядчик	Материал прессованный S=5мм МБП	м2	225		
4	Износ изоляции	Разборка изоляции, изоляция температурных швов и пустот в обмуровке	т/м3	0,2/1	Подрядчик	Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200	м3	1		

6/10/19

Афанасьев А.А.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполните ль	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол- во	Срок ремонта		
									начало	конец	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5	Износ изоляции	Разборка изоляции, изоляция коллекторов шнуром асбестовым	м3 т	0,283 0,183	✓	Подрядчик	Шнур асбестовый ШАОН 25мм	кг	183		
6		Установка и разборка лесов внутри котла Н=7м	м2 горизо нтальн ой. проек ции	16,5	✓	Подрядчик					

\* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10  Д.Н. Леонов " 21 " 05 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела  Кострома С.В. " 21 " 03 2019г.

Зам. начальника отдела по теплотехнике  Д.Н. Хандохин " 21 " 03 2019г.

Начальник цеха №10  А.А. Козлов " 21 " 03 2019г.



