

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик начальник ОГЭ
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехултерод"
 Кострома С.В.
 "01" _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехултерод"
 Афанасьев А.А.
 "02" _____ 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 26-33

Текущий ремонт котла №7. Инв. №00005031 Цех №10. Ремонт обмуровки.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обмуровка опускного газохода								
1	Износ штукатурки обмуровки	Разборка, обмуровка неэкранированных стен опускной шахты из шамотного кирпича	м3	29	подрядчик	Кирпич прямой №11 (250х124х64) ШТУ-1,3 ГОСТ Р 51262.1-99 Изделия огнеупорные теплоизоляционные Н11-1 ШТУ-1,3 Мертель шамотный МШ-36 ГОСТ 6137-80	т	35
2	Износ	Демонтаж, штукатурка обмуровки стен опускной шахты толщиной 20мм	м2	84	подрядчик	Штукатурная смесь СШТЭ Армирующая металлическая сетка для стен 15х15мм Проволока фбм	т м2 кг	1 84 10
3	Износ	Демонтаж, монтаж шнура асбестового (тепловые швы)	тн	0,1	подрядчик	Шнур ШАОН ф25	тн	0,1
Обмуровка предтопка								
4	Износ обмуровки	Демонтаж, обмуровка прямых неэкранированных стен, пода предтопка котла и подьемного газохода из шамотного кирпича	м3	69,2	подрядчик	Кирпич ША №8 прямой Фасон простой Н11-1 ША Кирпич прямой №8 (250х124х65) ГОСТ 8691-73, ШП-1,3 ГОСТ 5040-96 Мертель шамотный МШ-36 ГОСТ 6137-80	т	11,316 87,237 22,23 7,43
5	Износ обмуровки	Демонтаж, обмуровка сводов, арок, предтопка, амбразур горелок из шамотного кирпича	м3	13,2	подрядчик	Кирпич ША №22 клин торцевой Кирпич ША №23 клин торцевой Шамотные изделия, фасон сложный №9-3 ША, т Кирпич ША №5 Мертель шамотный МШ-36 ГОСТ 6137-80	т	11,5 5 2,82 6,5 1,42

6009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Износ обмуровки	Разборка, бетонирование 2-х горелок, люков, гляделок огнеупорным бетоном	м3	2	подрядчик	Сухая смесь Алкорит-57/1,5 Проволока ф 1,6м Проволока ф 6мм	м3 кг кг	2 5 12
7	Износ обмуровки	Демонтаж, обмуровка предтопка плитками теплоизоляционными ШВПГ-350	м3	11,37	подрядчик	Плиты огнеупорные теплоизоляционные обожженные ШВПГ-350 Клей КФФГ Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200	м3 кг м3	10,37 700 1
8	Износ	Демонтаж, изоляция температурных швов и пустот в обмуровке	кг	38	подрядчик	Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200	м3	0,19
9		Демонтаж, засыпка сводов предтопка теплоизоляционной засыпкой из крошки диатомитовой обожженной	м3	8	подрядчик	Крошка диатомитовая ГОСТ 36-888-7	т	2,8
10	Износ изоляции	Демонтаж, монтаж изоляции кладки котла из теплоизоляционных плит	м3/м2	2,55/85	подрядчик	Плита теплоизоляционная Isotec 6=30мм	м3	2,55
11		Изготовление, монтаж, демонтаж опалубки для футеровки сводов котла	м2	27	подрядчик			
12	Коррозия	Демонтаж (в металлом), изготовление, монтаж закладных конструкций, каналов под термометры и пирометры (4шт), отбор разрежения воздуха в топке (1шт)	тн	0,038	подрядчик	Труба 89×5 08×18н10т Труба 57×5 08×18н10т Труба 32×3 08×18н10т	тн тн тн	0,022 0,013 0,003
13		Установка и разборка лесов для демонтажа, монтажа обмуровки внутри котла Н=4м, 4м х 2,4м	м2 тор. проекции	9,6	подрядчик			

Электроды - подрядчика

Техника для доставки материалов к месту производства работ - заказчика.

Начальник цеха №10  А.А. Козлов "02" 07 2018г.

Заместитель начальника ОГЭС по теплотехнике  Д.Н. Худочин "02" 07 2018г.

Заместитель начальника цеха №10  Д.Н. Леонов "02" 07 2018г.



