

"Согласовано":

Зам. Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 02 " 10 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 02 " 10 2018 г.

Дефектная ведомость № 110

Капитальный ремонт здания корпуса улавливания № 2 с диспетчерской. Инв. № 00005239. Цех № 9. Ремонт окон.

| № пп | Наименование дефекта.                            | Наименование работ и затрат.   | Ед. изм.                       | Кол.    | Исполнитель. | Материалы заказчика.     | Ед. изм. | Кол.     |
|------|--|--|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------|----------|
| 1    | 2  | 3  | 4                              | 5       | 6            | 7                        | 8        | 9        |
| 1    |  | Устройство и разборка лесов снаружи на высоту 9м                       | м <sup>2</sup> вертик проекции | 270     | Подрядчики   |                          |          |          |
| 2    |  | Устройство и разборка лесов снаружи на высоту 18м                      | м <sup>2</sup> вертик проекции | 1188    | Подрядчики   |                          |          |          |
| 3    | Нарушение крепления, разрыв материала            | Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната без сохранения. | м2                             | 570 ✓   | Подрядчики   |                          |          |          |
| 4    | Нарушение сварных соединений, сквозная коррозия. | Демонтаж металлоконструкций оконных рам со слачей в металлолом.        | тн                             | 0,765 ✓ | Подрядчики   |                          |          |          |
| 5    |  | огрунтовка металлоконструкций на один раз                              | м2                             | 250     | Подрядчики   | грунт ГФ-021 коричневый  | кг       | 30       |
|      |  |  |                                |         |              | уййт спирт               | кг       | 5        |
|      |  |  |                                |         |              | эмаль ПФ-115             | кг       | 95       |
| 6    |  | окраска металлоконструкций на 2 раза                                   | м2                             | 250     | Подрядчики   | уййт спирт               | кг       | 7        |
|      |  |  |                                |         |              | Электроды УОНИ Ф4мм      | кг       | 10       |
|      |  |  |                                |         |              | Труба профильная 60x40x2 | тн       | 0,760    |
| 7    |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций оконных рам                   | тн                             | 0,765 ✓ | Подрядчики   | петля воротная 20x160    | шт/тн    | 72/0,029 |
|      |  |  |                                |         |              | Арматура А1 Ф16          | тн       | 0,01     |

16.10.18

Афанасьев А.А.

|    |   |   |    |       |                 |  |               |                    |
|----|---|---|----|-------|-----------------|--|---------------|--------------------|
| 1  | 2 | 3   | 4  | 5     | 6               | 7  | 8             | 9                  |
| 8  |   | заполнение оконных проемов готовым поликарбонатом           | м2 | 570   | ✓<br>Подрядчики | Поликарбонат готовый прозрачный 10мм Саморез 6,3х32 с термошайбой Лента перфорированная двусторонняя | м2<br>шт<br>м | 633<br>8000<br>300 |
| 9  |   | погрузка строительных отходов и мусора в автомобили вручную | тн | 0,360 | Подрядчики      |  |               |                    |
| 10 |   | Вывоз строительного мусора автомобилями на 17 км            | тн | 0,360 | Подрядчики      |  |               |                    |

Начальник СтРО

Бирюков М.С.

Начальник Цеха №9

Типковский В.П.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

08.10.18

8.10.18

М.С. Бирюков