

УТВЕРЖДАЮ

Директор Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"

_____ Барадушко С.И.
"___" _____ 201_ г.

Ведомость объемов работ № 022
Создание объекта "Участок слива сырья №2"
Демонтаж объекта "Здание склада огнеупоров", инв.№00005286

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Земляные работы							
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м ³ , группа грунтов: 2	1000 м ³ грунта	0,65	Подрядная организация			
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км, класс груза 1	т	1137,5	Подрядная организация			
4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,77	Подрядная организация			
5	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км, класс груза 1	т	1309	Подрядная организация			
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,77	Подрядная организация			
7	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими механизмами при толщине уплотняемого слоя 30 см	1000 м ³ уплотненного грунта	0,77	Подрядная организация			
Раздел 2. Демонтажные работы							
8	Демонтаж кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля и деревянной обрешетки	100 м ² кровли	1	Подрядная организация			

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м ²	2,7	Подрядная организация			
10	Демонтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой до 15 м без кранов	т	28,5	Подрядная организация			
11	Разборка железобетонных монолитных перекрытий	1 м ³	45	Подрядная организация			
12	Разборка железобетонных фундаментов	1 м ³	90	Подрядная организация			
Раздел 3. Прочие работы							
13	Погрузка мусора строительного на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом до 1 м ³	т	641,5	Подрядная организация			
14	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 17 км, класс груза 1	т	641,5	Подрядная организация			

Примечание:

Руководитель проектов


Сухих А.А.

Ведущий инженер-строитель


Филатов Е.А.