

Согласовано:  
 Главный механик  
 Волгоградского филиала  
 ООО «Омсктехуглерод»  
 \_\_\_\_\_ А.А.Кудряшев

« 30 » 03 2021г.

Утверждаю:  
 Технический директор  
 Волгоградского филиала  
 ООО «Омсктехуглерод»  
 \_\_\_\_\_ А.А.Афанасьев

« 30 » 03 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

Создание объекта «Реактор №42». Монтаж трубопровода ВСД горячая сторона.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Монтаж трубопровода ВСД ф630х8мм ст20Х23Н18 горячая сторона на высоте 14м, на открытой площадке	мп	24,9	Подрядчик ✓	Труба ф630х8 ст20Х23Н18 масса 1м 0,125т Отвод Ф630х8 1,5D ст20Х23Н18 L=1,4м масса 0,175т Переход ф630х530х8мм ст20Х23Н18 L L=0,4ммасса 0,045т Электроды ЦТ-15 ф4мм Опора КП-630	мп/тн шт шт кг шт	18/2,25 5 1 40 3
2.	Монтаж компенсаторов линзовых на трубопроводе ВСД ф630х8мм ст20Х23Н18 на высоте 4м и 7м, на открытой площадке	шт	2 ✓	Подрядчик ✓	Компенсатор DN600 PN2.5 ст20х23н18 Электроды ЦТ-15 ф4мм	шт кг	2 ✓ 10
3.	Монтаж трубопровода ВСД ф530х8мм ст20Х23Н18 горячая сторона на высоте 4м, на открытой площадке	мп	11,6	Подрядчик ✓	Труба ф530х8 ст20Х23Н18 масса 1м 0,105т Отвод ф530х8 1,5D ст20Х23Н18 L=1,2м масса 0,126т Переход 530х900х360 ст20Х23Н18 L=0,5 масса 0,1т Электроды ЦТ-15 ф4мм	мп/тн шт шт кг	6/0,630 4 2 14
4.	Монтаж противозрывного клапана ПГВУ на трубопроводе ВСД ф630х8мм ст20Х23Н18 горячая сторона , на открытой площадке	шт	1 ✓	Подрядчик ✓	Клапан взрывной Ду300 ПГВУ 091-80 давление до 40 КПа (0,4 кгс) масса 30кг Электроды ЦТ-11 ф4мм	шт кг	1 ✓ 1
5.	Установка и разборка трубчатых лесов для монтажа трубопровода ВСД , Н=4м, на открытой площадке	м2 верт. проекции	40	Подрядчик ✓			

*В.Кудряшев*

*А.А.Афанасьев*


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6  
Создание объекта «Реактор №42». Монтаж трубопровода ВСД горячая сторона.

6.	Установка и разборка трубчатых лесов для монтажа трубопровода ВСД, Н=14м на открытой площадке	м2 верт. проекции	56	Подрядчик			
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объемов работ используется материал заказчика.							

Заместитель главного механика по техническому перевооружению


 И.А. Гуляс «30» 03 2021г. /

Начальник ТО



Баев Д.П. «30» 03 2021г.



2  
  
Минаева