

"Согласовано":

Зам. Тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 5 " 04 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 5 " 04 2018г

Ведомость объемов работ №15 В

Реконструкция на объекте "Асфальтобетон автодорога от ПК 0 до ПК 18 Инв.№00005004"

примыкание

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы	Ед. изм.	Кол-во.
Раздел 1. Площадка №1, №2							
1	Разработка грунта (со строительным мусором) экскаваторами (0,7м ³ ковш) с погрузкой в автосамосвалы, группа грунта 3 (1,8т/м ³)	м ³ /м ²	32/80	Подрядчик			
2	Планировка поверхностей вручную	м ²	80	Подрядчик			
3	Доработка грунта вручную. Группа грунта 3 (1,8т/м ³)	м ³	3,2	Подрядчик			
4	Устройство песчаной подготовки (100мм) с увлажнением и уплотнением к=1,9	м ² /м ³	80/8	Подрядчик	Песок	т	15,2
5	Устройство щебеночной подготовки 100мм фракция 40-70 (1,3т/м ³)	м ² /м ³	80/8	Подрядчик	Щебень фр.40-70	м ³ /т	8/10,4
6	Устройство щебеночной подготовки 100мм фракция 20-40 (1,35т/м ³)	м ² /м ³	80/8	Подрядчик	Щебень фр.20-40	м ³ /т	8/10,8
7	Устройство бетонных покрытий 250мм	м ²	80	Подрядчик	Бетон В15 W4 F75	м ³	20
8	Прорезка швов в свежесуложенном бетоне с заполнением мастикой	мп	12	Подрядчик	Мастика тиоколовая	кг	4
9	Изготовление и монтаж металлического ограждения Труба профильная 140х7	т/м.п	0,32/11,2	Подрядчик	Труба профильная 140х7 Электроды	т т	0,32 0,005
10	Погрузка строительного мусора вручную в автосамосвалы	м ³ /т	3,2/5,76	Подрядчик			
11	Вывоз строительного мусора на полигон 17км.	т	63,36	Подрядчик			

Составил: Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений
(должность)

Проверил: _____
Начальник СтрО
(должность)

Представитель подразделения (цеха): _____
Начальник Цеха№8
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

_____ Ягулов С.И.

(расшифровка)

_____ Бирюков М.С.

(расшифровка)

_____ Пахомов С.Е.

(расшифровка)

8 мая
