

067.
Счетчик 2.05-01
РФ 000 000

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехуглерод
Мещеряков Д.А.
» 20 г.

Дефектная ведомость ВФ-000000123 от 13.10.2021

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/уг Тех поток №7. Инв. №000005115. Цех №2.
Сети электроснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Освещение насосной ЛСТ (Инв.№ 01.000005115)								
1	Демонтаж светильников предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	7	Подрядчик				
2	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на кронштейн.	шт	4	Подрядчик	Светильник светодиодный Street STL03 120W 85-245V Кронштейн КР-2М	шт	4	
3	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене	шт	3	Подрядчик	Саморез кровельный 6,3x38 Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66 Саморез кровельный 6,3x38	шт	16	
4	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом.	м	100	Подрядчик				
5	Затягивание кабеля в металлорукав, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5	м	100	
6	Демонтаж металлорукава предназначено в утилизацию на высоте 4 метра, наружный диаметром 15мм	м	100	Подрядчик				
7	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	100	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке Стяжка стальная СКС 7,9x500	м шт	100 20	

6.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	7 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓ Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓ шт ✓	7 ✓ 14 ✓	
Освещение реакторного отделения (Инв. № 01.00005115) ✓								
9	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядчик				
10	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓ шт ✓	6 ✓ 24 ✓	
11	Демонтаж металлорукава, предназначено в утилизацию, на высоте 4 метра ✓	м ✓	25 ✓	Подрядчик				
12	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	25 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓	м ✓	25 ✓	
13	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	25 ✓	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	м ✓ шт ✓	25 ✓ 5 ✓	
14	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓	шт ✓	6 ✓	
15	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	25 ✓	Подрядчик	Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓	12 ✓	
Монтаж силового кабеля и пуско-регулирующей аппаратуры для СГ-600 (Инв. № 01.00005115) ✓								
16	Демонтаж частотного преобразователя предназначено в утилизацию. ✓	шт ✓	1 ✓	Собственные силы				
17	Монтаж на стене частотного преобразователя ✓	шт ✓	1 ✓	Собственные силы	Частотный преобразователь СТА-С5.СР, 93кВт, 380В, ✓	шт ✓	1 ✓	
18	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	60 ✓	Подрядчик				
19	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓	м ✓	55 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x50 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓ Бирки кабельные маркировочные квадратные У-134 ✓ Наконечник JG-35 медь ✓ Наконечник JG-50 медь ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	55 ✓ 10 ✓ 5 ✓ 8 ✓ 8 ✓	
20	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 2,3 кг. ✓	м ✓	5 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x50 ✓	м ✓	5 ✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Демонтаж металлолукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	5 ✓	Подрядчик				
22	Монтаж металлолукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	5 ✓	Подрядчик	Металлолукав 15 мм в ПВХ оболочке Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	5 ✓ 5 ✓	

Освещение отделения обработки (Инв.№ 01.00005115) ✓

23	Демонтаж светильников, на высоте 4 метра предназначено в лом. ✓	шт ✓	36 ✓	Подрядчик				
24	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях ✓	шт ✓	36 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓	шт ✓ шт ✓	36 ✓ 144 ✓	
25	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	300 ✓	Подрядчик				
26	Затягивание кабеля в металлолукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	300 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓	м ✓	300 ✓	
27	Монтаж металлолукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	300 ✓	Подрядчик	Металлолукав 15 мм в ПВХ оболочке Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	300 ✓ 60 ✓	
28	Демонтаж металлолукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	300 ✓	Подрядчик				
29	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	36 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓ Саморез кровельный 6,3х38. ✓	шт ✓ шт ✓	36 ✓ 72 ✓	

Освещение отделения упаковки (Инв.№ 01.00005115) ✓

30	Демонтаж светильников предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	7 ✓	Подрядчик				
31	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на кронштейн ✓	шт ✓	7 ✓	Подрядчик	Светильник светодиодный Street STL03 120W 85-245V ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓ Кронштейн КР-2М ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	7 ✓ 28 ✓ 7 ✓	

В. В. В. В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	7 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓ Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓ шт ✓	7 ✓ 14 ✓	
33	Демонтаж металлолукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик				
34	Затягивание кабеля в металлолукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓	м ✓	50 ✓	
35	Монтаж металлолукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Металлолукав 15 мм в ПВХ оболочке ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	м ✓ шт ✓	50 ✓ 10 ✓	
36	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик				

Освещение отделения улавливания (Инв.№ 01.00005115) ✓

37	Демонтаж светильников, на высоте 4 метра предназначено в лом. ✓	шт ✓	14 ✓	Подрядчик				
38	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением на металлических конструкциях ✓	шт ✓	14 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓ шт ✓	14 ✓ 56 ✓	
39	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	14 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓ Саморез кровельный 6,3x38 ✓	шт ✓ шт ✓	14 ✓ 28 ✓	
40	Демонтаж металлолукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик				
41	Затягивание кабеля в металлолукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓	м ✓	50 ✓	
42	Монтаж металлолукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Металлолукав 15 мм в ПВХ оболочке ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	м ✓ шт ✓	50 ✓ 10 ✓	

Handwritten mark

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований:

Главный энергетик ✓

Начальник цеха №2 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №2 ✓

Зам. Главного энергетика ✓



Арсёнов А.А. ✓

Тишковский В.П. ✓

Даренский А.А. ✓

Некрылов И.Г. ✓

6 May

