

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7249

Наименование проекта: Капитальный ремонт "Здания газораспределительного пункта пл. 71,2 кв. м". Цех №15
 Инвентарный номер №: 00.00024932

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Основной раздел				
1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой тиоколовой	100 м шва	1,00 <i>100/100</i>	
2	Пена монтажная MAKROFLEX 750 мл	шт	12	Материал заказчика
3	Заполнение швов между плитами раствором М100	1 м ³ заделки	1	
4	Раствор штукатурный М 100	м³	1,1	Материал заказчика
5	Очистка поверхностей щетками	1 м ² очищаемой поверхности	122	
6	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,63	
7	Эмаль ПФ-115 синяя (расход 1м² - 350гр)	кг	57	Материал заказчика
8	Шпаклевка Волма-шов	кг	250	Материал заказчика
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленным под покраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,625	за 2 раза
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков подготовленным под покраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,905	за 2 раза
11	Краска вододисперсионная белая	кг	126	Материал заказчика
12	Демонтаж отмостки здания из асфальтобетона	100 м ²	0,408	толщина 100мм
13	Устройство бетонной отмостки здания	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0408 <i>40,8*0,1/100</i>	толщина 100мм
14	Бетон В7,5 ПЗ	м³	4,2	Материал заказчика
15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,15416	
16	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) 41 м²	т	0,15416	Материал заказчика
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	высота 6 м.
18	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	-0,8	
19	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	5	Подрядчик
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	тн	5	Подрядчик

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Терещук А.П.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)