

## Техническое задание

на выполнение капитального ремонта 2 – х металлических пожарных лестниц корпуса 119, 119/1 цеха №2, на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

**1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** главный специалист по строительству Дзюин Иван Александрович, тел. 8-983-112-25-66, ivan.dzyuin@omskcarbon.com

**Контактное лицо по организационным вопросам:** руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна, тел. (3812) 91-05-89, n.lavrova@omskcarbon.com

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт 2-х металлических пожарных лестниц корпуса 119, 119/1 цеха №2, производится на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

- *Металлическая пожарная лестница Корпуса № 119 Цех №2* -Дата начала работ - 15 июня 2022 г. Дата завершения работ – 15 август 2022 г.
- *Металлическая пожарная лестница Корпуса № 119/1 Цех №2* - Дата начала работ -15 август 2022 г. Дата завершения работ – 31 октября 2022 г.

#### В. Краткое описание работы:

- *Металлическая пожарная лестница Корпуса № 119 Цех №2*
  - демонтаж площадок, лестничных маршей, стоек и ограждений с резкой в металлолом;
  - устройство фундамента под опоры;
  - изготовление и монтаж стоек;
  - изготовление и монтаж лестничных площадок;
  - изготовление и монтаж лестничных маршей;
  - изготовление и монтаж ограждений;
  - огрунтовка и окраска металлических конструкций.
- *Металлическая пожарная лестница Корпуса № 119/1 Цех №2*
  - демонтаж площадок, лестничных маршей, стоек и ограждений с резкой в металлолом;
  - устройство фундамента под опоры;
  - изготовление и монтаж стоек;
  - изготовление и монтаж лестничных площадок;
  - изготовление и монтаж лестничных маршей;
  - изготовление и монтаж ограждений;
  - огрунтовка и окраска металлических конструкций.

Работы выполняются из материалов заказчика с применением механизмов и оборудования подрядчика. Работы выполняются в работающем цехе, вблизи действующего оборудования и загазованной рабочей зоны. Высота корпусов 29,4 метра.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Сварочные аппараты;
2. УШМ
3. Кран автомобильный;
4. Автовышка телескопическая;
5. Лебедка, таль;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Монтажники.
2. Сварщики

Начальник строительного отдела



Поздняков С. В.

Технический директор



Дмитриев А.М.