

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9659/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт Корпуса 121 Цеха №14

Инвентарный номер №: 00.00019589

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт отмостки				
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,054	тощиной 100 мм
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,054	тощиной 100 мм
3	Щебень фр. 5-20 мм	т	7,56	материал заказчика
4	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0,054	
5	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м), 1 м2-3,75 кг. Кнахл.=1,1	м2	59,4	материал заказчика
6	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см	100 м2 покрытия	0,54	толщиной 100 мм
7	Бетон В15 ПЗ	м3	5,4	материал заказчика
8	Герметик полиуретановый для наружных работ туба=600 мл, расход - 124 мл/м	шт	6	материал заказчика
Раздел 2. Ремонт камер всаса № 7, 8				
9	Перетирка штукатурки: внутренних помещений - Расчистка стен от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	1,71	
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,71	
11	Шпаклевка универсальная финишная Церезит СТ225 белая 25кг, расход 2,4 кг/м2	шт	16,42	Материал заказчика
12	Грунтовка Церезит СТ 17 10л, расход 0,2 кг/м2, 1л = 1 кг	шт	3,42	Материал заказчика
13	Краска в/д латексная влагостойкая белая 14кг, расход 0,3 кг/м2	шт	3,66	Материал заказчика
Раздел 3. Ремонт камеры всаса №1, 2, 3, 5				
14	Отбивка штукатурки с поверхности: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,66	
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,32	
16	Штукатурка цементная, расход 15 кг/м2, 1 шт = 25 кг	шт	199,2	Материал заказчика
17	Грунтовка бетоноконтакт Ceresit СТ19 15 кг, расход 0,2 кг/м2	шт	4,43	Материал заказчика
18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,32	
19	Шпаклевка универсальная финишная Церезит СТ225 белая 25кг, расход 0,5 кг/м2	шт	6,64	Материал заказчика
20	Грунтовка Церезит СТ 17 10л, расход 0,2 кг/м2	шт	6,64	Материал заказчика


1	2	3	4	5
21	Краска в/д латексная влагостойкая белая 14кг, расход 0,3 кг/м2	шт	7,11	Материал заказчика
Раздел 4. Ремонт камеры всаса №4				
22	Отбивка штукатурки с поверхности: стен и потолков кирпичных	м2	41	
23	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,5	
24	Кирпич керамический (глиняный) (250x120x65)	шт	201	Материал заказчика
25	Кладочная смесь 25 кг Геркулес GB 14	шт	7	Материал заказчика
26	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3 раствора	0,13	
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,83	
28	Штукатурка цементная, расход 15 кг/м2, 1 шт = 25 кг	шт	49,8	Материал заказчика
29	Грунтовка бетоноконтакт Ceresit СТ19 15 кг, расход 0,2 кг/м2	шт	1,11	Материал заказчика
30	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,83	
31	Шпаклевка универсальная финишная Церезит СТ225 белая 25кг, расход 0,5 кг/м2	шт	1,66	Материал заказчика
32	Грунтовка Церезит СТ 17 10л, расход 0,2 кг/м2	шт	1,66	Материал заказчика
33	Краска в/д латексная влагостойкая белая 14кг, расход 0,3 кг/м2	шт	1,78	Материал заказчика

Примечание: Работы выполняются в стесненных условиях вблизи работающего оборудования

Материалы

Основные: _____ Заказчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Гл. специалист. по стр-ву  Дзюин И. А.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.
 (должность, подпись, расшифровка)