

"Согласовано"  
Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.  
" 10 " 20 18 г.

"УТВЕРЖДАЮ":  
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
Афанасьев А.А.

" 02 " 10 " 20 18 г.

**Дефектная ведомость № 108**

Капитальный ремонт здания корпуса улавливания с диспетчерской №1. Инв. № 00005248. Цех № 1. Ремонт окон. ✓

№ пп	Наименование дефекта.	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Устройство и разборка лесов снаружи на высоту 10м	м <sup>2</sup> вертик проекции	600	Подрядчики			
2		Устройство и разборка лесов снаружи на высоту 18м	м <sup>2</sup> вертик проекции	870	Подрядчики			
3	Нарушение крепления, разрыв материала	Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната без сохранения.	м2	432 ✓	Подрядчики			
4	Нарушение сварных соединений, сквозная коррозия.	Демонтаж металлоконструкций оконных рам со слачей в металлом.	тн	13,396 ✓	Подрядчики			
5		изготовление металлоконструкций оконных рам	тн	13,396 ✓	Подрядчики	труба профильная 80х40х3 электроды МР 3 Ф4 петля воротная 20х160 Арматура А1 Ф16	т кг шт/кг тн	13,400 130 576/227,6 0,02
6		огрунтовка металлоконструкций	м2	530 ✓	Подрядчики	погоса металлическая 200х60х4 грунт ГФ-021 коричневый уайт спирт	тн кг кг	0,15 63 10,6

6 May

Мещеряков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		окраска металлоконструкций на 2 раза	м2	530	Подрядчики	эмаль ПФ-115 уайт спирит	кг	201,4 14,84
8		монтаж металлоконструкций оконных рам	тн	13,396	Подрядчики	электроды МР 3 Ф4 арматура А1 Ф16	кг тн	6 0,02
9		заполнение оконных проемов соевым поликарбонатом (с одной стороны)	м2	432	Подрядчики	Лента перфорированная двусторонняя Поликарбонат соевый прозрачный 10мм Саморез 6,3x32 с термобойкой	м м2 шт	2000 475 7500
10		демонтаж отливов из оц стали (0,7ммx250мм) со сланей в металлом	м2/т	36/0,198	Подрядчики	лист оц 1,25x2,5 (0,7мм) саморез с прешайбой 4,2x19 защелка комбинированная 4x10	тн шт шт	0,201 500 300
11		изготовление и монтаж отливов из оц стали (0,7x250мм)	м2/т	36/0,198	Подрядчики		шт	500
12	отслоение, разрушение	ремонт штукатурки откосов (20мм) ширина 0,12м. <i>сидорчик</i>	м2	60	Подрядчики	перезит ст29	кг	1800
13		погрузка строительных отходов и мусора в автомобиль вручную	тн	0,648	Подрядчики			
14		Вывоз строительного мусора автомобилями на 17 км	тн	0,648	Подрядчики			

Начальник СтРО

Бирюков М.С.

Начальник Цеха №1

Митяев И.А.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

02.10.18

*6.2018*

*Митяев И.А.*