

## Техническое задание

на выполнение Капитального ремонта кран-балки г/п 2т 1А2-16.8-15,0-6-380 зав.№36597, г/п 2т 1А2-16.8-15,0-6-380 зав №36657, г/п 3,2т 1А2-16.8-15,0-6-380 инвентарный № 00.00003289.00 в цехе №12, МК-20/5т. зав. №3-2035 в цехе №14, крана МК-2 зав. №177, МК-2 зав. №475 в цехе №2.

Ремонта кранового пути кран-балок г/п 2т 1А2-16.8-15,0-6-380 зав.№36597, г/п 2т 1А2-16.8-15,0-6-380 зав №36657, г/п 3,2т 1А2-16.8-15,0-6-380 инвентарный № 00.00003289.00 в цехе №12, МК-20/5т. зав. №3-2035, МК-16/3,2 зав. №30, МК-10 зав. №32444 в цехе №14, ТЭ-320 зав. №8866612 в цехе №15, крана МК-2 зав. №177, МК-2 зав. №475 в цехе №2.

### 1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

1. Главный механик ООО «Омсктехуглерод» Бородин А.С. тел.: 91-03-91;
2. Старший инженер ОГМ ООО «Омсктехуглерод» Калашников А.А. тел.: 91-03-30.

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт кран-балок производится в цехах №2, №12, №14.

Ремонт кранового пути производится в цехах №2, №12, №14, №15.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ по капитальному ремонту кран-балок – ориентировочно 25 февраля 2019 г.

Дата завершения работ – ориентировочно 05 апреля 2019 г.

При необходимости использования дополнительных материалов, для выполнения качественного ремонта, отсутствующих у заказчика на момент начала работ, сроки окончания работ могут быть изменены на время, необходимое для приобретения данных материалов.

#### В. Краткое описание работ

Капитальный ремонт предусматривает полное обследование подъемной техники с разборкой основных узлов и механизмов. Капитальный ремонт ГПМ, затрагивает конструктивные части: механическую – блоки, канаты, барабаны, ходовые тележки/колеса, грузоподъемный механизм, подшипники, зубчатые, червячные передачи и пр. электрическую – двигатели, щиты, силовые кабели. Опорную (металлоконструкции) – проведение сварочных работ, нанесение защитных лакокрасочных слоев, усиление и восстановление элементов. Капитальный ремонт крана предусматривает демонтаж оборудования, полную и частичную замену основных частей/элементов. По окончании проводятся испытания на динамическую и статистическую нагрузку.

Подрядчику необходимо предоставить необходимые комплектующие и материалы.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Исполнитель должен предоставить все необходимые документы для проведения инструктажа и допуска персонала к выполнению работ.

Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь положительный опыт по выполнению капитальных ремонтов кран-балок. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и предоставить подтверждающие документы. Исполнитель выполняет ремонтные работы с соблюдением всех соответствующих норм и правил. Исполнитель обязан обеспечить на монтажной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

**Начальник службы-инициатора – инициатор закупки:**

**Главный механик**

 А.С. Бородин

**Главный энергетик**

 А.А. Теплоухов

**Директор по направлению:**

**Технический директор**

 А.М. Дмитриев