

УТВЕРЖДАЮ

« » 2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7690

Пункт плана 2.1.12/17 "Перенос легковозводимых складов "

Наименование работ: улучшение площадки из ПДН между ж/д путями №1 и №2 в районе корп. 101А.

Инвентарный номер:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Устройство забора забора				
1	Изготовление кронштейнов - 46 шт			
2	сборка кронштейнов	т	2,230	
3	Уголок 32х4	т	1,730	
4	Уголок 100х8	т	0,5	
5	Монтаж кронштейнов	т	2,23	
6	Дюбель-гвоздь 8х60	шт	300	
7	Забор			
8	Изготовление закладных деталей	т	0,3	
9	Лист 6	т	0,264	
10	Арматура 10 АIII	т	0,036	
11	Установка закладных деталей к существующим выпускам арматуры	т	0,3	
12	Установка и снятие опалубки	м2	66,5	
13	Устройство монолитных столбчатых фундаментов	м3	10,5	
14	Бетон В15	м3	10,5	
15	Изготовление стоек	т	1,84	
16	Швеллер 16	т	1,84	
17	Изготовление прогонов	т	4,2	
18	Швеллер 10	т	4,2	
19	Монтаж стоек	т	1,84	
20	Монтаж прогонов	т	4,2	
21	Монтаж профлиста	м2	360	
22	Профлист С21-1000-08 RAL 5005	т	3,024	
23	Самотрез по металлу с прессшайбой со сверлом 5,5х19 RAL 5005	т	0,017	3000 шт (1 шт = 0,0056 кг)
24	Заклепка 3К 3,2х8 RAL 5005	т	0,004	1800 шт (1 шт = 0,002 кг)
25	Устройство одноуровневого спирального барьера безопасности (СББ) типа "Егоза" по установленным оградам из железобетона	м	180	
26	Струна проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74	м	240	8,6 кг
27	Струна проволока 2,0-Ц ГОСТ 3282-75	м	70	1,75 кг
Раздел 2 Изготовление ворот				
28	сборка			
29	Изготовление ворот	т	0,601	
30	Труба 273х4	т	0,233	
31	Лист 4	т	0,005	
32	Труба 80х80х4	т	0,217	
33	Труба 40х20х3	т	0,065	
34	Лист 10	т	0,005	
35	Сетка 20-2,0 ГОСТ 5336-80	т	0,060	20 м2 вес 1 м2 = 3 кг
36	Проволока 2,0 ГОСТ 3282-74	т	0,001	30 м
37	Круг 30	т	0,003	
38	Лист 6	т	0,004	
39	Шарик 15-10 ГОСТ 3722-81	т	0,001	4 шт
40	Круг 10	т	0,005	
41	Монтаж ворот	т	0,601	
Раздел 3 Окраска металлоконструкций				
42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2 окрашиваемой поверхности	145	

43	Грунтовка ГФ-021	т	0,029	
44	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	145	
45	Эмаль ПФ-115	т	0,029	

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: главный специалист по капитальному строительству

(должность, подпись, расшифровка)

 Перебышин Е.В.

Проверил: руководитель проектов

(должность, подпись, расшифровка)

 Zubov С.А.