

"Согласовано":
Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 12 " 10 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ":
Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" 12 " 10 2018 г.

Дефектная ведомость № 109

Текущий ремонт на объекте "Здание котельной № 2 с пристройкой". Инв. № 00005240. Цех № 10. Ремонт окон.

| № пп | Наименование дефекта. | Наименование работ и затрат. | Ед. изм. | Кол. | Исполнитель. | Материалы заказчика. | Ед. изм. | Кол. |
|------|---------------------------------------|---|----------|-------|--------------|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | Производство ремонтных работ верхолазным способом | захватка | 12 | Подрядчики | | | |
| 3 | Нарушение крепления, разрыв материала | Демонтаж оконного заполнения из сотового поликарбоната без сохранения. | м2 | 180 ✓ | Подрядчики | | | |
| 8 | | заполнение оконных проемов сотовым поликарбонатом по готовым конструкциям | м2 | 180 ✓ | Подрядчики | Поликарбонат сотовый прозрачный 10мм Саморез 6,3х32 с термошайбой Лента перфорированная двусторонняя | шт/м2 шт м | 7,8/198 3200 360 |
| 9 | | погрузка строительных отходов и мусора в автомобильные вращающую | тн | 0,270 | Подрядчики | | | |
| 10 | | Вывоз строительного мусора автомобилями на 17 км | тн | 0,270 | Подрядчики | | | |

Начальник Стро

Бирюков М.С.

Начальник Цеха №10

Козлов А.А.

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

02.10.2018г

Мещеряков