

Согласовано:

Главный механик

Волгоградского филиала

ООО «Омсктехуглерод»

А.А.Кудряшев

« 06 » 04 2021г.

Утверждаю:

Технический директор

Волгоградского филиала

ООО «Омсктехуглерод»

А.А.Афанасьев

« 06 » 04 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7

Создание объекта «Реактор №42». Монтаж трубопровода ВСД. Холодная сторона.


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Монтаж трубопровода ВСД ф530x8 мм ст20 на высоте 6м, на открытой площадке.	мп	107	подрядчик	Труба ст20 ф530x8 масса 1мп 0,103т Отвод 530x10 ст20 L=1,2м Отвод 530 ст 10 90 гр ГОСТ 300753-2001 L=1,2м Опора 530 КП-А11 Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	мп/тн шт шт шт кг	98/10,094 10,829 1 15 40
2.	Монтаж задвижки фланцевой Ду500 Ру6 на трубопроводе ВСД холодная сторона, на высоте 9,5м	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с46нж Ду500 Ру 0.6 Мпа с ответными фланцами и метизами	шт	1
3.	Монтаж диафрагмы фланцевой ДКС Ду500 Ру6 на трубопроводе ВСД Ду500 из стали ст20	шт	1	подрядчик	Диафрагма ДКС-0,6-500-А/Б-1	шт	1
4.	Монтаж заслонки регулирующей фланцевой Ду500Ру6 с пневмоприводом, на трубопроводе ВСД Ду500 ст20 на открытой площадке	шт	1	подрядчик	Заслонка Ду500Ру6 с пневмоприводом	шт	1


В.В.В.

Афанасьев


Создание объекта «Реактор №42». Монтаж трубопровода ВСД. Холодная сторона.

5.	Установка и разборка трубчатых лесов для монтажа трубопровода ВСД на высоте 6м	м2 верт. проекции	600	подрядчик		
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объемов работ используется материал заказчика.						

Заместитель главного механика по техническому перевооружению  И.А. Гуляс «06» 04 2021г.

Начальник ТО  Баев Д.П. «06» 04 2021г.




Минаева