

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

_____ Касимов А.И. ✓
" " _____ 2021г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

_____ Барадушко С.И. ✓
" " _____ 2021г.

Дефектная ведомость № 7 от 18.01.2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонтных служб цеха 3, 7". Инв.№ 00005237. Цех № 12. Ремонт первого этажа. ✓

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед.изм	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы ✓								
1	трещины, отклонение от вертикали, просадка	Разборка: внутренних кирпичных перегородок тол. 120 мм ✓	м2 м3	30,68 3,68	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит в утилизацию ✓	м2	66,91	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных в утилизацию 1,47 x 2,48 x1 шт = 3,65 м2 ✓ 0,8 x 2,1x 3 шт = 5,04 м2 ✓ 1,0 x 2,1x 1шт = 2,1 м2 ✓ 0,9 x2,1 x1шт = 1,89 м2 ✓	м2	12,68	Подрядчик			
4	физический износ	Разборка в лом металлических заполнений проемов: дверных 1,59 x2,98 x 1 шт = 4,74 м2 (174,24 кг) ✓ 1,37 x 2,1 x 1 шт = 2,88 м2 (135,13 кг) ✓ 1,0x2,1x 3 шт = 6,3 м2 (295,62 кг) ✓	м2 т	13,92 0,605	Подрядчик			
5	просадка, трещины	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии тол. 200 мм ✓	м2 м3	33,64 6,73	Подрядчик			
6	трещины, отслоение	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ✓	м2	154,12	Подрядчик			
7	трещины, сколы	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ✓	м2	79,21	Подрядчик			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2 Отделочные работы ✓								
8		Устройство подстилающих слоев: песчаных тол. 200 мм ✓	м2 ✓ м3 ✓	33,64 ✓ 6,73 ✓	Подрядчик ✓	Песок $\rho = 1,37 \text{ т/м}^3$	т ✓	10,77 ✓
9		Устройство бетонной подготовки тол. 100 мм ✓	м2 ✓ м3 ✓	33,64 ✓ 3,364 ✓	Подрядчик ✓	Бетон В 7,5 ✓	м3 ✓	3,43 ✓
10		Устройство подстилающих слоев: бетонных тол. 200 мм с армирование каркасов из сеток плоских, диаметром 10 мм ✓	м2 ✓	33,64 ✓	Подрядчик ✓	Арматура ф10 AIII ✓	т ✓	0,207 ✓
						Проволока вязальная ф1,2 мм ✓	т ✓	0,003 ✓
						Бетон В22,5 ✓	м3 ✓	6,86 ✓
11		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ✓	м2 ✓	30,68 ✓	Подрядчик ✓	Кирпич силикатный полнотелый $0,25 \times 0,25 = 0,0183 \text{ м}^2$	шт ✓	1546 ✓
						Арматура ф6 A1 ✓	т ✓	0,028 ✓
						Раствор М100 (приготовление в п.12 ДВ) ✓	м3 ✓	0,71 ✓
12		Приготовление растворов вручную М-100 ✓	м3 ✓	0,71 ✓	Подрядчик ✓	Цемент М-500 $0,304 \text{ т/м}^2$	т ✓	0,22 ✓
						Песок $1,325 \text{ т/м}^2$	т ✓	1,38 ✓
13		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм ✓	м2 ✓	66,91 ✓	Подрядчик ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг ✓	6 021 ✓
14		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ✓	м2 ✓	233,33 ✓ $154,12$ $23,21$	Подрядчик ✓	Смесь сухая гипсовая штукатурная "Волма-Слой", 30кг ✓	кг ✓	1983,31 ✓
						ОПТИМИСТ G103 грунтовка глубокого проникновения 10л $0,1 \text{ т/м}^2$	кг ✓	23,3 ✓
						Профиль маячковый 10 мм ✓	шт ✓	40 ✓

6/20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	233,33	✓	Подрядчик	ОПТИМИСТ G103 грунтовка глубокого проникновения 10л	кг	23,33
16		Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 2 мм	м2	154,12	✓	Подрядчик	ВЕБЕР ВЕТОНИТ ЛР+ (20кг) шпаклевка финишная <i>0,4 м/м²</i>	кг	370
17		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	154,12	✓	Подрядчик	ОПТИМИСТ G103 грунтовка глубокого проникновения 10л <i>0,1 м/м²</i>	кг	15,24
18		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке	м2	154,12	✓	Подрядчик	ТЕКС Краска в/д влагостойкая класс ПРОФИ супербелая (9л=13кг) <i>0,5 м/м²</i>	кг	80
19		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	79,21	✓	Подрядчик	Клей плиточный <i>3,5 м/м²</i>	кг	514,86
							Плитка керамическая	м2	80,8
							Затирка для швов	кг	39
20		Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	66,91	✓	Подрядчик	Плитка керамогранитная	м2	68,25
							Клей плиточный	кг	803
							Затирка для швов	кг	9
21	отсутствие вследствие полного разрушения	Монтаж подвесного потолка по типу Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля	м2	66,91	✓	Подрядчик	Плита потолочная кассетная 600x600мм кромка Тегулар 90 ,цвет белый матовый, CESAL	м2	70,2
							ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	30
							ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/29 белый (3,7м)	шт	16
							ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (1,2м)	шт	98
							ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (0,6м)	шт	98
							Европодвес 1 м	шт	80

В. П. ...

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						✓ дюбель-гвоздь 6x60 ✓	шт ✓	100 ✓
						✓ Анкер- клин 6*40 ✓	шт ✓	80 ✓
22		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах. ✓ <i>дверь из 2,1 м 3-хпанельная в 3-х.</i>	м2 ✓	6,93	Подрядчик ✓	✓ Дверь ПВХ 800x2100 в сборе (замок, петли, наличник) цв. белый, глухое заполнение ✓	шт ✓ м2 ✓	3 ✓ 5,04 ✓
						✓ Дверь ПВХ 900x2100 в сборе (замок, петли, наличник) цв. белый, глухое заполнение ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 1,89 ✓
						✓ Дюбель металлический рамный M10*112 ✓	шт ✓	12 ✓
						✓ Пена монтажная 750 ml ✓	шт ✓	2 ✓
23		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ✓	м2 ✓	17,57	Подрядчик ✓	✓ Дверь алюминиевая двупольное, размер проема Ш1590 x В2980 (глухое заполнение ручки замок) RAL7004 ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 4,74 ✓
						✓ Дверь металлическая ДПМ EI-60 противопожарная, утепленная, 2480x1470 ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 3,65 ✓
						✓ Дверь металлическая ДПМ EI-60 противопожарная, утепленная 1000x2100 ✓	шт ✓ м2 ✓	3 ✓ 6,3 ✓
						✓ Дверь металлическая ДПМ EI-60 противопожарная, утепленная 1370x2100 ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 2,88 ✓
						✓ Дюбель металлический рамный M10*112 ✓	шт ✓	36 ✓
						✓ Пена монтажная 750 ml ✓	шт ✓	10 ✓
Раздел 3 Электромонтажные работы ✓								
24	Физический износ ✓	Смена: выключателей (Снятие выключателей с отсоединением их от проводов, установка новых выключателей, с подсоединением проводов) ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик ✓	✓ Выключатель 2 клавишный ✓	шт ✓	5 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						✓ Рамка 1 пост VALENA Legrand ✓	шт ✓	5 ✓
25	Физический износ ✓	Смена: розеток (Снятие розеток с отсоединением их от проводов, установка новых розеток с подсоединением проводов) ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик ✓	✓ Розетка 1 ответвление с заземлением VALENA Legrand ✓	шт ✓	5 ✓
						✓ Рамка 2 поста VALENA Legrand ✓	шт ✓	1 ✓
						✓ Рамка 3 поста горизонтальная VALENA Legrand ✓	шт ✓	1 ✓
26	Физический износ ✓	Смена светильников: ✓ (Снятие светильника. Установка нового светильника)	шт ✓	9 ✓	Подрядчик ✓	✓ Светильник светодиодный АТ-СПВ-36-01-054/35-О 35Вт 3200Лм IP20 офисный встраиваемый ✓	шт ✓	9 ✓
27	отсутствие вследствие полного разрушения ✓	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ✓	м ✓	20 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5 ✓	м ✓	20 ✓
Раздел 4 Прочие работы								
28		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы вручную ✓	т ✓	20 ✓	Подрядчик			
29		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км ✓	т ✓	20 ✓	Подрядчик			

Начальник СтрО

Начальник цеха №12

 Бирюков М.С. ✓
 Скрынников Д.С. ✓

