

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 17 " 10 2018г

"Утверждаю":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 11 " 10 2018г

Дефектная ведомость № 115

Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет технического директора.

321-18

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтажные работы.								
1	износ	Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконной доской	м ² /кг	16,2/340	✓ Подрядная организация			
2	износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных весом до 70 кг со сдачей в металлолом	шт/кг	3/200	✓ Подрядная организация			
3	износ	Демонтаж труб отопления стальных Ду 25х3,2 мм со сдачей в металлолом	м.п./кг	28/70	✓ Подрядная организация			
4	износ	Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	м ² /кг	51/35	✓ Подрядная организация			
5	износ	Демонтаж покрытия пола из досок ламинированных	м ² /кг	51/184	✓ Подрядная организация			
6	износ	Демонтаж покрытия пола из досок - паркет	м ² /кг	51/509	✓ Подрядная организация			
7	износ	Демонтаж черного пола из досок 25 мм	м ² /кг	51/636	✓ Подрядная организация			
8	износ	Демонтаж лаг 50х100	м ² /м ³ /кг	51 / 0,5 / 250	✓ Подрядная организация			
9	износ	Снятие обоев со стен	м ²	92	✓ Подрядная организация			
10	износ	Демонтаж перегородки из ГКЛ (с мет. каркасом обшитом в один слой с двух сторон со сдачей мет. каркаса в металлолом)	м ² /кг	8/48	✓ Подрядная организация			
11	износ	Демонтаж дверных блоков деревянных	м ² /шт/кг	4,8/2/20	✓ Подрядная организация			
12	износ	Демонтаж плинтуса ПВХ	м/кг	32,2/8	✓ Подрядная организация			
13		Погрузка строительного мусора вручную	тн	2,3	✓ Подрядная организация			
14		Вывоз строительного мусора на раст до 17 км	тн	2,3	✓ Подрядная организация			

6 мая

С.И. Барадушко

Полы.								
15		Огрунтовка поверхностей пола бетоноконтактом за 1 раз	м ²	51	Подрядная организация	Бетоноконтакт Церезит	кг	18
16		Устройство выравнивающей стяжки цем/песч М150, т.40 мм	м ²	51	Подрядная организация	Раствор М150	м ³	2,08
						Маячковый профиль для стяжки	м	48
17		Приготовление цем/песч раствора в построечных условиях	м ³	2,08	Подрядная организация	Сухая смесь ЦП М-300	тн	4,08
18		Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м ²	51	Подрядная организация	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м ²	54
						Покрытие напольное ламинированное - ламинат, пр-во Германия Classen, цвет Орех с 4-х сторонней фаской	м ²	52,4
19		Устройство плинтусов <i>деревины</i>	м	32,2	Подрядная организация	Дюбель распорный 6*40	шт	10
						Саморезы 45 мм	шт	81
						Крепление плинтуса - клипсы металлические	шт	81
						Плинтус Н=80 мм из коллекции ламината пр-во Германия Classen, цвет Орех 2400x80	шт/м	14/33,6
Стены.								
20		Монтаж глухих перегородок из ГКЛ по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и 2-х слойной обшивкой с обеих сторон	м ²	8	Подрядная организация	Профиль стоечный ПС 100	м	24
						Профиль направляющий ПН 100	м	9
						Мин.плита т=100 мм	м ³	0,9
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	14
						Саморезы 3,5x35	шт	616
						Саморезы с прессшайбой 16 мм	шт	111
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м ²	36
						Лента разделительная для сопряжения потолка со стеной	м	15
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	13
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	14
						Огрунтовка глубокого проникновения	кг	2
						Брус деревянный 80x50	м	6
Перфорированный углозащитный уголок	м	12						

в Каз

Рублевский

21		Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛВ: двумя слоями с дверным проемом	м2	84	Подрядная организация	Подвес прямой дл.: ПП-профиля	шт	248
						Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	204
						Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	69
						Дюбель гвоздь 6x60	шт	661
						Брус деревянный 50x50	м	6
						Саморез 3,5x35	шт	1545
						Саморез 3,5x25	шт	661
						Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	1156
						Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	189
						Лента разделительная для сопряжения потолка со стеной	м	37
						Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	96
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	66
						Грунтовка глубокого проникновения	кг	9
Перфорированный углозащитный уголок	м	25						
Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	42						
22		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	92	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	12
23		Шпаклевка стен по ГКЛВ до 3 мм	м2	92	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	235
24		Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	92	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	12
25		Поклейка стеклохолста (армирование стен из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	92	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	102
						Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	23
26		Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	92	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	222
27		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным покрытием: декоративная штукатурка Рустик вручную	м2	92	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	12
						Декоративная штукатурка Рустик (готовая к применению) рельефная	кг	138
28		Установка вентрешеток	шт	2	Подрядная организация	Решетка вентиляционная вытяжная 208x208	шт	2

8 мая

Полковник А.В.

Потолок.

29	Устройство подвесного потолка из ГКЛВ по системе КНАУФ: двухуровневый	м2	51	✓ Подрядная организация	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27	шт	96
					Тяга подвесов 1000мм	шт	96
					Подвес прямой удлиненный 360 мм для ПП 60x27	шт	96
					Дюбель гвоздь 6x60	шт	442
					Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	201
					Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	111
					Соединитель - удлинитель профиля 60x27	шт	30
					Соединитель профилей одноуровневый для ПП 60x27 (крабы)	шт	155
					Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	2942
					Лента разделительная	м	74
					Листы ГКЛВ 9,5 мм	м2	66
					Саморез 3,5x25	шт	2200
					Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛВ	м	89
					Перфорированный углозащитный уголок	м	27
Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	24					
Грунтовка глубокого проникновения	кг	9					
30	Грунтовка потолка под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	51	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
31	Шпаклевка потолка по ГКЛВ до 5 мм	м2	51	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	217
32	Грунтовка стен под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	51	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
33	Поклейка стеклохолста (армирование потолка из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	51	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	57
					Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	13
34	Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	51	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	122
35	Окраска потолка за 2 раза в/э красками по грунтованной поверхности	м2	51	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	7
					Краска супербелая в/э	кг	35
36	Установка карниза - полиуретановый	м/м ²	40/7,5	Подрядная организация	Карниз полиуретановый Европласт 1.50.147	м	40 ✓
					Клей для лепнины из полиуретана	кг	4

6.10.20

Р.К.С.И.Т. А.В.

37	Окраска высококачественная поверхности карниза за 2 раза	м2	7,5	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
					Краска супербелая в/э	кг	5
					Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	1
Откосы оконные.							
38	Устройство откосов оконных из ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой с заполнением минплитой	м/м2	14,1/4,23	Подрядная организация	Профиль потолочный ПП 60x27x0,6	м	12
					Профиль направляющий ПН 28x27x0,6	м	39
					Саморез с прессшайбой 16 мм	шт	205
					Подвес прямой для ПП 60x27	шт	28
					Дюбель гвоздь 6x60	шт	28
					Мин.плита т=100 мм	м3	0,4
					Листы ГКЛВ 12,5 мм	м2	7
					Саморез 3,5x25	шт	170
					Перфорированный углозащитный уголок	м	15
					Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	8
Грунтовка глубокого проникновения	кг	1					
39	Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	4,23	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
40	Шпаклевка откосов оконных по ГКЛВ до 3 мм	м2	4,23	Подрядная организация	Сухая смесь "ВОЛМА СЛОЙ"	кг	18
41	Грунтовка откосов оконных под шпаклевку грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	4,23	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
42	Поклейка стеклохолста (армирование откосов оконных из ГКЛВ для повышения трещиностойкости)	м2	4,23	Подрядная организация	Стеклохолст	м2	5
					Клей для стеклохолста типа МЕТИЛАН	кг	1,3
43	Третья шпаклевка финишная до 2 мм	м2	4,23	Подрядная организация	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	11
44	Окраска высококачественная поверхности откосов оконных за 2 раза	м2	4,23	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения ЦЕРЕЗИТ	кг	1
					Краска супербелая в/э	кг	3
					Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	0,5

Начальник СтрО Б/ Бирюков М.С.

Инженер проекта ад Левицкий П.С.

Модернизация АКО

Иванова Л.В.

6 мая

Иванова Л.В.