

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "ОмсктехУглерод"
 Дмитриев А. М.
 «23» 05 2023 г.

Дефектная ведомость

Наименование: Капитальный ремонт освещения территории (автодороги и внутриплощадочные площадки). Электромонтажные работы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Автодорога вдоль компрессорной и котельной №1 (поз.1.26.) Инвентарный № 00.00019590.00 (корп.82)								
1	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	10	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S.48. ND)	шт	10	
2	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 30 мм	м	110	Подрядчик	Труба стальная 30х1,6 ГОСТ 10704 Коробка У-994	т	0,116	
3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	110	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	110	
4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	20	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	20	
5	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	100	Подрядчик	Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Кабель ВВГ нг 4х16	м	100	
6	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Шиток управления ЛУО 9602-4274 Анкерный болт 10х140 Ввод кабельный металлический М27х1,5 Ввод кабельный металлический М19х1,5	шт	1	
7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	шт	50	Подрядчик	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм ² 24 А 450V с ластой	шт	50	
Автодорога и площадки внутриплощадочные вдоль корпуса 24. (поз.1.23) Инвентарный №00.00019573.00 (корп.24)								
8	Демонтаж с утилизацией: Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	17	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S.48. ND)	шт	17	
9	Демонтаж с утилизацией: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГ 3х1,5 Ввод кабельный металлический М19х1,5 Коробка У-994	шт	30	
10	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	17	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	шт	17	
11	Монтаж установочных коробок	шт	20	Подрядчик	Коробка У-994	шт	20	
12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	200	
13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2,5	м	100	
14	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	шт	100	Подрядчик	Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм ² 24 А 450V с ластой	шт	4	
Автодорога и площадки внутриплощадочные возле склада №1 (поз.1.24) Инвентарный №00.00019597.00(корп.15)								
15	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	6	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП Анкерный болт 10х140 Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S.48. ND)	шт	6	
16	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 30 мм	м	90	Подрядчик	Кабель ВВГ 3х1,5 Труба стальная 30х1,6 ГОСТ 10704 Коробка У-994	т	0,094	

17	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	М	90	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2.5	М	90		
18	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	30	Подрядчик	Кабель ВВГ 4х2.5 Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные	М упак	30 1		
19	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	20	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 4х16	М	20		
20	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Ящик управления ЯУО 9602-4274 Анкерный болт 10х140 Ввод кабельный металлический М27х1.5 Ввод кабельный металлический М19х1.5 Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт шт шт шт шт	1 4 2 8		
21	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2.5 мм ²	шт	50	Подрядчик	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт	50		
Автодорога и площадки внутриплощадочные в районе котельной №2 (поз.2.9, 2.34, 2.35) Инвентарный №00.00019582.00 (корп.120)									
22	Демонтаж с утилизацией. Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	7	Подрядчик					
23	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	100	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0.44-0.5-ВП Анкерный болт 10х140 Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760.S.48.ND) Кабель ВВГ 3х1.5 Ввод кабельный металлический М19х1.5 Коробка У-994 Кабель ВВГ 4х2.5 Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные	шт шт шт шт шт шт шт	7 40 7 20 30 100 4		
24	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	7	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 4х16	шт	40		
25	Монтаж установочных коробок	шт	9	Подрядчик	Ящик управления ЯУО 9602-4274 Анкерный болт 10х140 Ввод кабельный металлический М27х1.5 Ввод кабельный металлический М19х1.5 Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт шт шт шт шт	1 4 2 8		
26	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	100	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 4х16	шт	40		
27	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	40	Подрядчик	Кабель ВВГ нг 4х16	шт	40		
28	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик	Ящик управления ЯУО 9602-4274 Анкерный болт 10х140 Ввод кабельный металлический М27х1.5 Ввод кабельный металлический М19х1.5 Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт шт шт шт шт	1 4 2 8		
29	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2.5 мм ²	шт	50	Подрядчик	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт	50		
Автодорога и площадки внутриплощадочные в районе цеха №2 (поз.2.21) Инвентарный №00.00019563.00(корп.119)									
30	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	12	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0.44-0.5-ВП Анкерный болт 10х140 Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760.S.48.ND) Кабель ВВГ 3х1.5 Труба стальная 30х1.6 ГОСТ 10704 Коробка У-994 Кабель ВВГ 4х10 Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные Изолента ПВХ 15мм 20м синяя Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	12 40 12 40 0.094 15 120 4 4 50		
31	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 30 мм	М	90	Подрядчик	Шит ОШВ-3-63-12-0.36 УХЛ РЗ1 Анкерный болт 10х140 Клемма WAGO2273-248 8-пров 0.5-2.5мм ² 24 А 450V с пастой	шт шт шт	1 4 70		
32	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	120	Подрядчик					
33	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	шт	1	Подрядчик					
34	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2.5 мм ²	шт	70	Подрядчик					
Автодорога и площадки внутриплощадочные вдоль цеха №1. (поз.1.13) Инвентарный №00.00019573.00(корп.24)									
35	Демонтаж с утилизацией. Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	5	Подрядчик					
36	Демонтаж с утилизацией. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	М	150	Подрядчик					

37	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт	5	Подрядчик	Кронштейн К-1-П-0,44-0,5-ВП Светильник светодиодный МАГЗ-105-148(760 S 48 ND) Кабель ВВГ 3х1,5	шт	5
38	Монтаж установочных коробок	шт	20	Подрядчик	Ввод кабельный металлический М19х1,5 Коробка У-994 Кабель ВВГ 4х2,5	шт	30
39	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	150	Подрядчик	Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные	шт	20
40	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	шт	100	Подрядчик	Клема WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм ² 24 А 450V с пастой	шт	10
					Хомут кабельный (стяжки нейлоновые) стандартные	шт	150
					Клема WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм ² 24 А 450V с пастой	шт	4
						шт	100

Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Прочие материалы и механизмы. Подрядчика.

Заместитель главного энергетика по ЭС

Лябаев Г.Б.

Начальник цеха №13

Кепель М.Ф.

Согласовано:

И.о. главного энергетика

Титоров В.А.