

## Техническое задание

Капитальный ремонт системы отопления бытового корпуса №83 с полной заменой магистральных трубопроводов, стояков, подводок, приборов отопления.

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

**2. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Старший инженер-телотехник Дровалев Александр Михайлович. тел. (381) 40-96-21; +7(913) 601-65-77, e-mail: alksandr.drovalev@omskcarbon.com

### 3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод»

(г. Омск, ул. Барабинская, 20, здание бытового корпуса №83).

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 25.05.2021 г.

Дата завершения работ – 30.09.2021 г.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы

#### В. Краткое описание работы:

Работы необходимо выполнить в соответствии с документацией :

- Ведомость объемов работ № 9152/21 от «15». 04 2021г.
- Существующая проектная документация

Работы необходимо выполнить после окончания отопительного периода и закончить до начала отопительного периода (согласно ориентировочных сроков, указанных в Разделе 3 п. Б. технического задания)

Работы выполняются следующими этапами:

1. Получение ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах ООО «Омсктехуглерод» в период с 01.06.2021.
2. Отглушение ремонтируемого участка теплосети от действующих теплосетей – июнь 2021г.
3. СМР по замене теплосетей (демонтаж/монтаж) – май-август 2021г.
4. Демонтаж заглушки и присоединение смонтированного участка теплосети к действующим сетям завода в период планового останова теплосетей – сентябрь 2021г.

### 4. Требования к участникам

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в разделе 3, п. Б технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

4.4. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного предста-

вителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеоотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

## **5. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Перед подачей заявки на участие в конкурсе, участник должен направить своего специалиста для осмотра объекта работ и оговорить этапы работ с техническим специалистом, ответственным за эксплуатацию монтируемого объекта.

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписка из реестра членов СРО на право выполнения строительно-монтажных работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением, подведомственному Ростехнадзору РФ.

Участник должен предоставить информацию по основным материально-техническим ресурсам, с применением которых будет выполнена предлагаемая Заказчиком работа.


Участник должен направить информацию об опыте выполнения работ по монтажу оборудования, работающего под давлением (трубопроводов воды и пара, сосудов, работающих под давлением) за последние 3 года.

Участник должен направить информацию о кадровых ресурсах организации, а также указать информацию по категориям основных рабочих (ИТР, монтажников, сварщиков), имеющих соответствующую внутреннюю аттестацию по охране труда и протоколы аттестации для работы по монтажу и ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, подведомственному Ростехнадзору РФ.

Участник должен иметь достаточную численность (не менее 3-х) аттестованных сварщиков и предоставить копии документов (удостоверений и протоколов) об аттестации.

Технический директор

Главный энергетик

 А.М. Дмитриев

 А.А. Теплоухов