

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 90/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт внутренней водосточной системы. Корпус 76 "Обработка сажи" Цех №3

Инвентарный номер 00.00019567

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка порывитий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,03	
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной до 50 мм	100 м2 стяжки	0,03	
3	Демонтаж утеплителя из газопенобетона	100 м2 утепляемого покрытия	0,03	Толщиной до 170 мм
4	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка	2	
5	Демонтаж стального трубопровода водосточной системы диаметром 159 мм, проложенного в цехе	100 м трубопровода	0,15	
6	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	100 м	0,78	
7	Труба канализационная 200x4,0x3000 наруж НПВХ	шт	26	Материал заказчика
8	Отвод НПВХ 200x15	шт	2	Материал заказчика
9	Отвод НПВХ 200x30	шт	2	Материал заказчика
10	Отвод НПВХ 200x45	шт	4	Материал заказчика
11	Отвод НПВХ 200x87	шт	4	Материал заказчика
12	Ревизия НПВХ 200	шт	4	Материал заказчика
13	Хомут 200 (195-205)мм М10	шт	75	Материал заказчика
14	Сантехническая шпилька к хомуту Zn М10x140 мм	шт	75	Материал заказчика
15	Установка вронк водосточных	1 воронка	2	
16	Элемент надставной с обжимным металлическим фланцем и уплотнительным кольцом	шт	2	Материал заказчика
	Пена монтажная Техноколь 65 всесезонная 800 мл	шт	2	Материал заказчика
17	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 70 мм	100 м2 стяжки	0,03	Материал заказчика
18	GF-17 стяжка для пола Геркулес 25 кг, расход 140 кг/м2 при толщине 70 мм	шт	16,8	Материал заказчика
19	Устройство кровель плоских их наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,087	
20	Техноласт ЭПП, 1 рул - 10 м2, Кнахл. = 1,15	рул	1	Материал заказчика
21	Техноласт ЭКП, 1 рул - 10 м2, Кнахл. = 1,15	рул	1	Материал заказчика
22	Мастика кровельная Bitumast 4,5кг/5л	шт	1	Материал заказчика
23	Установка и разборка наружных лесов высотой до 29 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,61	
24	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемною 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	1	

Примечание: Работы выполняются в действующем цеху, вблизи расположено работающее оборудование. На верхних отметках цеха, сильная загазованность воздуха. Получение материалов со складов Заказчика и доставка к месту выполнения работ, Подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные \_\_\_\_\_ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: \_\_\_\_\_ Гл. спец-т по стр-ву \_\_\_\_\_ Дзюин И. А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Начальник СО \_\_\_\_\_ Поздняков С. В.