

Согласовано:  
Заместитель тех. директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

\_\_\_\_\_ Касимов А.И.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018г.

Утверждаю:  
Технический директор  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

\_\_\_\_\_ Афанасьев А.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018г.

Ведомость объемов работ № 94 от 16.08.2018г.

Реконструкция установки по произв т/угл Тех поток №4 Инв. №00005020. Цех №1. Дымовая труба ФР-1000. Фундамент ФМ-1.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Земляные работы</b>							
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных S=25 м2 тол. 100 мм	м2 м3	25 2,5	Подрядчик			
2	Погрузка строительного мусора на автомобили- самосвалы экскаватором	т	5,5	Подрядчик			
3	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	т	5,5	Подрядчик			
4.	Разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	33,75	Подрядчик			
5.	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	т	59	Подрядчик			
<b>Фундамент ФМ-1</b>							
6.	Уплотнения грунта пневматическими трамбовками	м2	25	Подрядчик			

Согласовано при условии согласования работ по демонтажу части асфальтированной площадки... инв №00009224  
со стороны ООО "Волгоград-Импульс" Илья Нилья Н.И.

В.И.И.

Илья Нилья Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м2 м3	25 2,5	Подрядчик	Песок	т	4
8.	Устройство бетонной подготовки тол. 100 мм	м2 м3	25 2,5	Подрядчик	Бетон В 7,5	м3	2,55
9.	Устройство железобетонных фундаментов под дымовую трубу с армированием из сеток сварных плоских	м3	12,25	Подрядчик	Бетон В 25	м3	12,5
					Арматура АIII ф12 мм	т	0,1
					Арматура АIII ф 8мм	т	0,034
10.	Установка анкерных болтов: при бетонировании	т шт	0,162 16	Подрядчик	Болт 6.1 М36х1000 10,16 кг/шт	т	0,162
11.	Устройство обмазочной гидроизоляции в два слоя	м2	19,44	Подрядчик	Мастика битумная	кг	29
					Праймер битумный	кг	4,86
12.	Обратная засыпка пазух котлована бульдозером: тип грунта песок с послойным уплотнением	м3	21,25	Подрядчик	Песок	т	34
13.	Устройство цементно-бетонного покрытия тол. 200 мм	м2 м3	16 3,2	Подрядчик	Бетон В15	м3	3,26

**Электроды подрядчика**

Начальник СтрО



Бирюков М.С.

*Согласовано при условии согласования работ по демонтажу части Асбестомированной площадки инв. № 0000 0224 со стороны ООО «Волгоград-Инструмент» Физ. Лица Кислова Н.И.*

*6/11/24*

