

## Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов корпусов №119, №81, №46, №15, градирни №3, установки 40/1, установки 40/2, №21, №18 и №78 на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

**1 Контактное лицо по всем техническим вопросам:** главный специалист по строительству Терещук Александр Павлович, тел. 42-35-44

**2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт фасадов корпусов №119, №81, №46, №15, градирни №3, установки 40/1, установки 40/2, №21, №18 и №78 производится на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Корпус №119 – Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №81 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №46 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №15 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Градирня №3 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Установка 40/1 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Установка 40/2 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №21 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №18 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.
- Корпус №78 - Дата начала работ 10 апреля 2018г. Дата завершения работ – 31 октября 2018г.

В. Краткое описание работы:

- Корпус №119 – Покраска фасада, очистка фасада.
- Корпус №81 – Отбивка штукатурки, оштукатуривание фасада, покраска фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Корпус №46 – Герметизация швов стеновых панелей, оштукатуривание фасада, покраска фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Корпус №15 – Отбивка штукатурки, оштукатуривание фасада, покраска фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора, ремонт оконных фонарных покрытий из поликарбоната.
- Градирня №3 – Демонтаж монтаж профлиста с стен, антикоррозионная обработка металлических конструкций, покраска металлических конструкций, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Установка 40/1 - Покраска фасада, очистка фасада, герметизация швов стеновых панелей, оштукатуривание фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Установка 40/2 - Покраска фасада, очистка фасада, герметизация швов стеновых панелей, оштукатуривание фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Корпус №21 - Покраска фасада, очистка фасада, оштукатуривание фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Корпус №18 - Покраска фасада, очистка фасада, оштукатуривание фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.
- Корпус №78 - Покраска фасада, очистка фасада, оштукатуривание фасада, установка строительный лесов, погрузка мусора и вывоз мусора.

Работы выполняются из материалов заказчика с применением механизмов и оборудования подрядчика.

**3. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Маляры-штукатуры.
2. Монтажники.
3. Плотники-бетонщики.
4. Монтажники-высотники (Альпинисты).
5. Сварщики.

Начальник строительного отдела

Технический директор

Мёдов И.И.

Лосев С.Е.