

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9197/21

Наименование проекта: Улучшение внутриплощадочных автодорог и площадок, Инв. номер: 00.00019647  
 ИП "Благоустройство и озеленение" О.6.2.2.5.3.1/21-04

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Участок напротив корпуса № 18</b>				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,303	S=303 м2, толщиной 10см
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,16	
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0606	S=303 м2, толщиной 20см
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,303	S= 303 м2, толщиной 10 см
5	<b>Щебень из природного камня 20-40 мм, ρ = 1,47 т/м3</b>	<b>т</b>	<b>44,541</b>	<b>Материал подрядчика</b>
6	<b>Щебень из природного камня 5-10 мм, ρ = 1,47 т/м3 (20% на расклиновку)</b>	<b>т</b>	<b>8,91</b>	<b>Материал подрядчика</b>
7	Устройство прослойки из геотекстиля в земляном полотне	1000 м2 поверхности	0,303	
8	<b>Геотекстиль Дорнит-2, Кнахлест = 1,05</b>	<b>м2</b>	<b>318,15</b>	<b>Материал подрядчика</b>
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,06	
10	<b>Бетон В15</b>	<b>м3</b>	<b>15,18</b>	<b>Материал подрядчика</b>
11	<b>Бордюр тротуарный БР 100.20.8</b>	<b>шт</b>	<b>506</b>	<b>Материал подрядчика</b>
12	Резка бортовых камней: бетонных	1 м реза	9	
13	Устройство подстилающих слоев: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,455	S= 303 м2, толщиной 15 см
14	<b>Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3, Купл=1,1</b>	<b>т</b>	<b>82,49</b>	<b>Материал подрядчика</b>
15	Устройство покрытий из тротуарной плитки. количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	30,3	
16	<b>Плитка тротуарная "Кирпичик" (200x100x65мм) цвет графитовый (черный), 2 % на подрезку</b>	<b>м2</b>	<b>206</b>	<b>Материал подрядчика</b>
17	<b>Плитка тротуарная "Кирпичик" (200x100x65мм) цвет красный, 2 % на подрезку</b>	<b>м2</b>	<b>103</b>	<b>Материал подрядчика</b>
18	<b>Песок для строительных работ природный, плотностью 1,65 т/м3 ( На 1 м2 плитки - 0,005 м3 песка)</b>	<b>т</b>	<b>2,5</b>	<b>Материал подрядчика</b>
19	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм	1 м реза	25	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	91	

Примечание : Работы выполняются в стесненных условиях и вблизи движущихся транспортных средств

Материалы Основные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: Ст. спец. по строит.  Мамонтов С.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.О. Начальника СО  Дзюин И.А.  
(должность, подпись, расшифровка)