

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель проектов
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 А.В. Карнаухов
 2017 г.

Ведомость объемов работ № 39
 Строительство ТЭЦ малой мощности. Турбинный цех. Здание турбинного цеха.
 Внутренняя отделка помещений №2, 3, 10, 11, 12, 13

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм	Кол.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): с оконными проемами	м2	27,77	Подрядчик		Профили стоечные	м.п.	62
						Профили угловые	м.п.	13
						Лента уплотнительная	м.п.	32
						Дюбели типа "К" 6x35	шт	42
						Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	30
						Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	515
						Клей "Волма-монтаж"	кг	111
						Шпаклевка "Волма-слой"	кг	7
						Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	39,7
						Лента армирующая	м	23,1
						Лента разделительная 50 мм	м	23
						Герметик акриловый	шт.	2
						Оптимист грунтовка G-103	кг	4
Профили стоечные	м.п.	414						
Лента уплотнительная	м.п.	205						
Дюбели типа "К" 6x35	шт	263						
Бруски деревянные	м	65						

6/2017

Александр

1	2	3	4	5	6	7	8
2					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм Клей "Волма-монтаж" Шпаклевка "Волма-слой" Шпаклевка "Волма-финиш" Лента армирующая Лента разделительная 50 мм Оптимист грунтовка G-103 Панель МДФ негорючая Винты-саморезы с пресс-шайбой остроконечные 19мм Металлический профиль ПШ Кваймер	м2 шт кг кг м м кг м2 шт п.м. шт	198 3434 134 9 60 209 141 18 100 1850 326 2050
3	Облицовка стен негорючей стеновой панелью МДФ на высоту 1.8м	м2	99,48	Подрядчик	Оптимист грунтовка G-103	кг	16
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен	м2	105,01	Подрядчик	Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	150
5	Окраска стен: по штукатурке	м2	105,01	Подрядчик	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Шпаклевка "Волма-финиш" ТЕКС Краска в/д мощная супербелая профи (2 слоя)	м2 кг кг	1 5 109
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (напольные)	п.м.	52,50	Подрядчик	Оптимист грунтовка G-103 Дюбели 6x30 мм Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм Уголок наружный для пластикового плинтуса Уголок внутренний для пластикового плинтуса	кг шт шт шт шт	16 14 138 4 4

В.И.И.

Александров

1	2	3	4	5	6	7	8
					Соединитель для пластикового плинтуса	шт	21
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт	4
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт	4
7	Установка потолочных плинтусов	п.м.	58,00	Подрядчик	Плинтуса для полов пластиковые	м	53
					Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	3
8	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой 4м	м2	57,66	Подрядчик	Плинтуса для потолков	м	59

Раздел 1. Ремонт помещений №2, 3

9	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): с оконными проемами	м2	61,25	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	138
					Профили угловые	м.п.	28
					Лента уплотнительная	м.п.	71
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	94
					Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	66
					Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	1136
					Клей "Волма-монтаж"	кг	245
					Шпаклевка "Волма-слой"	кг	16
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	87,6
					Лента армирующая	м	50,8
					Лента разделительная 50 мм	м	50
					Герметик акриловый	шт.	4
					Оптимист грунтовка G-103	кг	9
10	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): с дверными проемами	м2	135,16	Подрядчик	Профили стоечные	м.п.	316
					Лента уплотнительная	м.п.	157
					Дюбели типа "К" 6x35	шт	201
					Бруски деревянные	м	50

Handwritten signatures and initials:
 1. A blue signature at the bottom left.
 2. A blue signature at the bottom right.
 3. A blue signature at the bottom right, partially overlapping the page number.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Облицовка стен негорючей стеновой панелью МДФ на высоту 1.8м	м2	93,033	Подрядчик	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	151
					Винты самонарезающие с острым концом длиной 25мм	шт	2626
					Клей "Волма-монтаж"	кг	103
					Шпаклевка "Волма-слои"	кг	7
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	46
					Лента армирующая	м	159
					Лента разделительная 50 мм	м	108
					Оптимист грунтовка Г-103	кг	14
					Панель МДФ негорючая	м2	94
					Винты-саморезы с пресс-шайбой остроконечные 19мм	шт	2050
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	103,37	Подрядчик	Металлический профиль ПШ Клаймер	шт	357
					Оптимист грунтовка Г-103	кг	16
					Шпаклевка "Волма-финиш"	кг	155
					Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1
					Шпаклевка "Волма-слои"	кг	5
					ТЕКС Краска в/д мощная супербелая профу (2 слоя)	кг	108
					Оптимист грунтовка Г-103	кг	16
					Дюбели 6x30 мм	шт	17
					Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	шт	171
					Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	5
13	Окраска стен: по штукатурке	м2	103,37	Подрядчик	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	5
					Соединитель для пластикового плинтуса	шт	26
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (напольные)	п.м.	65,00	Подрядчик	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	5
					Соединитель для пластикового плинтуса	шт	26

8/2024

Александр

ИИ

1	2	3	4	5	6	7	8
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая	шт	5
					Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая	шт	5
					Плинтуса для полов пластиковые	м	66
15	Установка потолочных плинтусов	п.м.	68,00	Подрядчик	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	3,5
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой 4м	м2	65,66	Подрядчик	Плинтуса для потолков	м	69

Начальник Стро

В.Ю. Березин

Инженер

А.А. Кривошей

Работы выполнены в/у Тамара БИ

Менделеев