

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 16/24

Наименование работ: Капитальный ремонт "грязной" лестничной клетки в корпусе №83

Инвентарный номер № 00.00019587

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Стены				
1	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному мателлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 (за вычетом проемов)	2,7	
2	ГКЛ влагостойкий 2500*1200*12,5 мм, 3 м2. (3м2*90 шт=270 м2)	шт	90	Материал заказчика
3	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3м.	шт	72	Материал заказчика
4	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3м	шт	180	Материал заказчика
5	Подвес прямой	шт	360	Материал заказчика
6	Грунтовка Ceresit Ст17, 10 л. (расход 0,20 кг/м2)	кг	54	Материал заказчика
7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,7	Толщина клея для плитки до 5 мм
8	Керамическая плитка настенная, К=1,02	м2	275	Материал заказчика
9	Клей плиточный, 6,5 кг/м2	кг	1755	Материал заказчика
10	Затирка для швов, 0,2 кг/м2	кг	54	Материал заказчика
11	Смена светильников: с лампами накаливания	шт	6	
12	Светильник промышленный светодиодный пылевлагозащитный Айсберг 40W, 5000Lm, Ip65	шт	6	Повторное использование
Раздел 2. Лестничный марш				
13	Насечка поверхности	100 м2	0,55	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 поверхности	0,55	
15	Грунтовка Ceresit Ст19, 10 л. (расход 0,50 кг/м2)	кг	27,5	Материал заказчика
16	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 поверхности облицовки	0,55	
17	Керамогранит 30х30х8 см, К=1,02	м2	56,1	Материал заказчика
18	Клей плиточный, 6,5 кг/м2	кг	357,5	Материал заказчика
19	Затирка для швов, 0,2 кг/м2	кг	11	Материал заказчика
20	Монтаж ПВХ панелей на нижнюю поверхность лестничного марша	100 м2	0,5	
21	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3м.	шт	13	Материал заказчика

22	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3м	шт	33	Материал заказчика
23	Подвес прямой	шт	35	Материал заказчика
24	Панель ПВХ 3000x250x8 мм, белый глянец	шт	67	Материал заказчика
25	Демонтаж металлических перил	100 м плинтуса	0,3	
26	Монтаж металлических перил	100 м плинтуса	0,3	
27	Перила металлические-готовые	м	30	Материал заказчика
28	Болт анкерный с гайкой, 10x60 мм	шт	40	Материал заказчика
29	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,468	
30	Алюминиевая противоскользящая накладка на ступени с резиновой вставкой, 0,6 м	шт	78	Материал заказчика
Раздел 3. Пол				
31	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,5	
32	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм (Толщ. 20 мм)	100 м2 стяжки	0,5	
33	Грунтовка Ceresit Ст19, 10 л. (расход 0,50 кг/м2)	кг	10	Материал заказчика
34	Волма-Нивелир экспресс Пол наливной, 25 кг/м2	кг	1250	Материал заказчика
35	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,5	
36	Керамогранит 30x30x8 см	м2	51	Материал заказчика
37	Клей плиточный (6,5 кг/м2)	кг	332	Материал заказчика
38	Грунтовка Ceresit Ст17, 10 л. (расход 0,20 кг/м2)	кг	10	Материал заказчика
39	Затирка для швов, 0,2 кг/м2	кг	10	Материал заказчика
Раздел 4. Потолок				
40	Монтаж ПВХ панелей (потолок)	м2	80	
41	Панель ПВХ 3000x250x8 мм, белый глянец	шт	114	Материал заказчика
42	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3м.	шт	23	Материал заказчика
43	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3м	шт	82	Материал заказчика
44	Профиль старт финиш, 3м	шт	36	Материал заказчика
45	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхност и облицовки	0,28	
46	Плитка потолочная "Байкал" 600x600x12	шт	63	Материал заказчика
47	Направляющая 3,6 м	шт	6	Материал заказчика
48	Направляющая 1,2 м	шт	16	Материал заказчика
49	Направляющая 0,6 м	шт	42	Материал заказчика
50	Европодвес 1,2 м	шт	21	Материал заказчика
51	Угол пристенный 3 м	шт	6	Материал заказчика
Раздел 5. Шахта лифта				
52	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	110	Расчистка до 35% поверхности

53	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная, расход 0,35 кг/м2	кг	38,5	Материал заказчика
Раздел 6. Прочие работы				
54	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	5	

Примечание:

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву Юрков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)