Технический директор
ООО «Омсктехуглерод»
_____Дмитриев А.М.
«___»_____2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7838

Наименование проекта: Ремонт фасада корпуса №21 цех №17.
Инвентарный номер №: 00.00019608

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	9	
2	Разборка основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	9	
Монтажные работы.				
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	**9**	(расход 200г/м2)
4	**Ceresit CT17 расход 0,2кг/м2, 1шт=10л, 1л=1кг**	**кг**	**180**	**Материал заказчика**
5	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9	толщина 3,0 см
6	**Раствор штукатурный М-100**	**м3**	**27,54**	**Материал заказчика**
7	**Маяк строительный 10мм**	**шт**	**600**	**Материал заказчика**
8	Пришивка сетки	1 м2	900	
9	**Уголок штукатурный сетчатый оцинкованный 35х35мм**	**шт**	**170**	**Материал заказчика**
10	**Сетка 50х50х4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)**	**м2**	**900**	**Материал заказчика**
11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9	толщиной до 3 мм
12	**Ceresit CT 225 шпаклевка универсальная финишная, белая, расход 5,4 кг/м2, 1мешок=25кг.**	**кг**	**4860**	**Материал заказчика**
13	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	900	расход 0,50 г/м2
14	**Краска фасадная латексная "Белорро", ведро =13 кг, расход 0,50кг/м2, колерованная синяя**	**кг**	**135**	**Материал заказчика**
15	**Краска фасадная латексная "Белорро", ведро =13 кг, расход 0,50кг/м2, колерованная серая**	**кг**	**276**	**Материал заказчика**
16	**Краска фасадная латексная "Белорро" - белая , 1ведро=13кг, расход 0,50кг/м2**	**кг**	**39**	**Материал заказчика**
17	**Ceresit CT17 расход 0,2кг/м2, 1шт=10л, 1л=1кг**	**кг**	**180**	**Материал заказчика**
Прочие работы				
18	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	**9,82**	
19	**Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную**	**т**	**70**	
20	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза**	**т**	**70**	

Материалы Основные: Заказчик
Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы Подрядчик

Составил: *Ст. инженер строитель* *Бутаков С.Ю.*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Начальник СтрО* *Мёдов И.И.*
(должность, подпись, расшифровка)