


УТВЕРЖДАЮ

Представитель по Доверенности
№602 от 16.02.2023 г.

 Абдюшев А.Р.
" 2023 г.

Ведомость объемов работ № 395

Реализация проекта 29-917, разработанного ООО «ГИПРОСИНТЕЗ».

Кабельные трассы резервуарного парка хранения сырья. Монтаж металлоконструкций эстакады (по проекту 29-917-АС2).

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т	т	3,792	Подрядная организация	Стойка СК1 труба $\varnothing 273 \times 8$ L=4,100м (12шт.; m=0,316т/шт)	т	3,792
2	Монтаж стروпильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	6,873	Подрядная организация	Ферма ф1 (3шт.; m=0,557т/шт)	т	1,671
					Ферма ф2 (3шт.; m=0,561т/шт)	т	1,683
					Ферма ф3 (2шт.; m=0,566т/шт)	т	1,132
					Ферма ф4 (2шт.; m=0,572т/шт)	т	1,144
					Ферма ф5 (1шт.; m=0,590т/шт)	т	0,59
					Ферма ф6 (1шт.; m=0,653т/шт)	т	0,653
3	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021	м2	193,741	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	т	0,023
4	Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115 (2слоя)	м2	193,741	Подрядная организация	Уайт-спирит	т	0,004
					Эмаль ПФ-115 серая	т	0,074
					Уайт-спирит	т	0,005

Примечание: Все вспомогательные материалы - подрядчика.


Мероприятие: Монтаж металлоконструкций

Ведущий инженер-строитель

 Руда Д.Н.

Согласовано:

Руководитель проектов

 Абдюшев А.Р.