

Согласовано:  
Зам. технического директора по строительству  
Выполнительского филиала ООО "Омскстекстлерод"  
Вирюков М.С.  
"15" декабря 2022г.

Утверждено:  
Директор Вып. филиала  
ООО "Омскстекстлерод"  
Бардушко С.И.  
"15" декабря 2022г.

Дефектная ведомость № 74  
Капитальный ремонт на объекте: Здание корпуса обработки 5-6 тех. поток. Инв. №00005252. Лек №1. Ремонт перекрытия в осях А-Б/1-3 на отм. +6,000

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт ребристых плит ж/б перекрытия			4	5	6	7	8	9
1	Ржавчина на поверхности арматуры ✓	Очистка поверхности шетками металлических конструкций (арматуры)	пог. м м2	22 1,2 ✓	Подрядчик			
2		Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом ЕМАСО NANOCRETE AP тол. 2 мм	пог. м м2	22 1,2 ✓	Подрядчик	Смесь для защиты арматуры MasterEpmaco P 5000 AP (Epmaco Nanocrete AP) ✓	кг	3,6
3	Отслоение, разрушение защитного слоя, оголение арматуры ✓	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (восстановление защитного слоя арматуры и ж/б плит)	м2 м3	26 1,3 ✓	Подрядчик	Ремонтная смесь MasterEpmaco S 488 ✓	т	2,6
Раздел 2. Ремонт стальных балок перекрытия								
4	Ржавчина на поверхности балки	Очистка поверхности шетками металлических конструкций - балки ✓	м2	54,3 ✓	Подрядчик			
5		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Г-Ф-021 вручную ✓	м2	54,3 ✓	Подрядчик	Грунтовка Г-Ф-021 ✓ Уайт-спирит ✓	кг	6,52 1,09
6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 вручную ✓	м2	54,3 ✓	Подрядчик	Эмаль ХВ-785 ✓ Растворитель марки Р-4 ✓	кг	12 4,89
Раздел 3. Ремонт ж/б ригеля перекрытия								
7	Отсутствие металлической балки	Изготовление балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м ✓	т	1,12 ✓	Подрядчик	Двутавр 30Б1 ✓ Швеллер 24П ✓ Лист 10 ст3 ✓	пог. м. т м2	18,8 9,6 2,408
8		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м ✓	т	1,12 ✓	Подрядчик	Полоса 8х200 ✓ Болт М20х120 -8 8 А2А Гайка М20-8 А2А Шайба А16:08 нео16	пог. м. т шт шт	10,5 0,132 28 56
						Полоса 8х40х40 (шайба индивидуальная из порошн) 0,04х56 шт= 2,24 м х 2,512 кг/м = 5,63 кг	шт кг	56 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 вручную ✓		м2 ✓	40 ✓	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 ✓ Уайт-спирит ✓	кг ✓ кг ✓	4,8 ✓ 0,8 ✓
10	Обертывание балок сеткой ✓		м2 ✓	40 ✓	Подрядчик	Сетка штукатурная сварная, яч. 25х25мм ✓	м2 ✓	50 ✓
11	Огнезащитное покрытие металлоконструкций штукатурным составом толщиной покрытия 20 мм ✓		м2 ✓	40 ✓	Подрядчик	Штукатурная огнезащита Монолит М1 30 кг	кг	420 ✓
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>								
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих работ Н-6м ✓		м2 вертикальная проекция	240 ✓	Подрядчик			

Электроды подрядчика

И. о Начальника Стро

Левцкий П.С. ✓

Начальник цеха №1

Сискевич И.А. ✓



В.В.В.