

Утверждаю  
 Руководитель проектов  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Доверенность №  
 Зубов С.А.  
 "02" 11 2021г.

Ведомость объемов работ № 9441/21

Строительство технологического потока по производству тухуглерода производительностью 60000 тонн в год для цеха №1. Раздел  
 КМ

Инвест. Проект №2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха №1".

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол. по смете	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Технологический участок грануляции (корпус 1.1)</b>				
1	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	91,44	
2	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>91,44</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
3	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,0037</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
4	Монтаж фахверка	1 т конструкций	27,44	
5	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>27,44</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	127,12	
7	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>127,12</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
8	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,3686</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	2,9	
10	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>2,9</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
11	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,009</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
12	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	21,65	

1	2	3	4	5
13	Готовые изделия от завода изготовителя	т	21,65	Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
14	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,433	Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	5,51	
16	Готовые изделия от завода изготовителя	т	5,51	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
17	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	40,17	
18	Готовые изделия от завода изготовителя	т	40,17	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
<b>Раздел 2. Технологический участок фасовки и упаковки готовой продукции (корпус 1.3)</b>				
19	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	143,78	
20	Готовые изделия от завода изготовителя	т	143,78	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
21	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0058	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
22	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	343,32	
23	Готовые изделия от завода изготовителя	т	343,32	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
24	Болты с гайками и шайбами строительные	т	1,00	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	55,23	
26	Готовые изделия от завода изготовителя	т	55,23	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
27	Болты с гайками и шайбами строительные	т	1,105	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
28	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций	26,8	
29	Готовые изделия от завода изготовителя	т	26,8	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем



1	2	3	4	5
30	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,080</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
<b>Раздел 3. Технологический участок улавливания (корпус 2)</b>				
31	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	158,82	
32	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>158,82</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
33	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,0064</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-
34	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	1 т конструкций	46,64	
35	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>46,64</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
36	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,13</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
37	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	1 т конструкций	8,94	
38	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>8,94</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
39	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,0170</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-
40	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	13,62	
41	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>13,62</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
42	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,272</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
43	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	22,78	
44	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>22,78</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
45	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,068</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	4,85	

1	2	3	4	5
47	Готовые изделия от завода изготовителя	т	4,85	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
48	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	3,77	
49	Готовые изделия от завода изготовителя	т	3,77	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
50	Монтаж фахверка	1 т конструкций	38,44	
51	Готовые изделия от завода изготовителя	т	38,44	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
52	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР	100 м рельса в одну нитку	1,245	
53	Готовые изделия от завода изготовителя	т	5,29	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
54	Установка стальных конструкций под оборудование	1 т конструкций	5,07	
55	Готовые изделия от завода изготовителя	т	5,07	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
56	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,020	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
<b>Раздел 4. Технологический участок реакторного отделения (корпус 4)</b>				
57	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	33,39	
58	Готовые изделия от завода изготовителя	т	33,39	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
59	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0013	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
60	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т	1 т конструкций	61,09	
61	Готовые изделия от завода изготовителя	т	61,09	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
62	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,17	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
63	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	5,44	
64	Готовые изделия от завода изготовителя	т	5,44	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем



1	2	3	4	5
65	<b>Болты с гайками и шайбами строительные</b>	т	<b>0,109</b>	Материал заказчика. Взято по норме, точное кол-во будет после разработки КМД заводом-изготовителем
66	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	3,63	
67	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>3,63</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем
68	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	38,98	
69	<b>Готовые изделия от завода изготовителя</b>	т	<b>38,98</b>	Материал заказчика. Элементы м/к будут изготовлены по отдельному договору с заводом-изготовителем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

Материалы

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик

Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы: внутрипостроечные

\_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

\_\_\_\_\_ Карейва А.Г.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель проектов

\_\_\_\_\_ Зубов С.А.

(должность, подпись, расшифровка)