

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №71/24 взамен №526/23

Наименование работ: Капитальный ремонт помещения буфета в бытовом корпусе №83

Инвентарный номер № 00.00019587

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Стены				
1	Демонтаж панелей ПВХ с разборкой каркаса	100 м2	1,75	
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3	
3	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному мателлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 (за вычетом проемов)	1,85	
4	ГКЛ влагостойкий 2500*1200*12,5 мм, 3 м2. (3м2*63 шт=189 м2)	шт	63	Материал заказчика, коэффициент 1,02
5	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3м.	шт	45	Материал заказчика
6	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3м	шт	124	Материал заказчика
7	Грунтовка Ceresit Ст17, 10 л. (расход 0,20 кг/м2)	кг	37	Материал заказчика, Расход взят с технического описание СТ 17 с официального дистриьютора Ceresit http://ceresit-spb.ru/1739-ceresit-ct-17.html
8	Волма шов, 20 кг. (расход 0,25 кг/м2)	шт	1	Материал заказчика, Расход взят с официального сайта Волма https://www.volma.ru/producton/catalog/putty/volma-seam-special-gypsum-putty-for-sealing-joints-of-gypsum-and-gypsum-fiber-board-alignment/
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (толщ. слоя до 5 мм)	100 м2 поверхности облицовки	1,85	Толщина клея для плитки до 5 мм
10	Керамическая плитка настенная	м2	189	Материал заказчика, коэффициент 1,02
11	Клей плиточный, 6,5 кг/м2	кг	1203	Материал заказчика, расход взят с официально сайта Ceresit https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/em_14_extra.html?sphrase_id=27194

12	Затирка для швов, 0,2 кг/м2	кг	37	Материал заказчика, По заявлением производителя расход материала около 0,5 кг/м2 (https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/grouts-and-sealants/ce_33_comfort.html), по опыту предыдущих работ расход материала определен 0,2 кг/м2
13	Очистка вручную поверхности стен от масляных краскок	м2	13	
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	Слой нанесения до 15 мм.
15	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, расход 54 кг/м2	кг	1782	Материал заказчика, расход взят с официального сайта Bergauf (https://bergauf.ru/products/bau-putz-zement/)
16	Шпатлевка стен. (Толщ. слоя 2 мм)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	Толщина слоя 2 мм
17	Шпатлевка финишная, белая, расход 2кг/м2	кг	66	Материал заказчика, расход материала взят с официального сайта Gerkules https://gerkules.com/catalog/shpatlevki/detail/shpatlevka-polimernaya-finishnaya-gt-53/
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,33	
19	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	6,6	Материал заказчика, см. п. 7 текущей ведомости
20	Простая окраска масляными составами по штукатурке: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	
21	Эмаль ПФ-115, расход 0,4 кг/м2	кг	13,2	Материал заказчика
Раздел 2. Пол				
22	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,82	
23	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм (Толщ. 20 мм)	100 м2 стяжки	0,82	
24	Грунтовка Ceresit Ст19, 10 л. (расход 0,50 кг/м2)	кг	41	Материал заказчика, производитель заявляет расход материала 0,2 кг/м2, в виду высокой впитываемости в старого бетонного основания расход увеличен

25	Волма-Нивелир экспресс Пол наливной, 25 кг/м2	кг	2050	Материал заказчика, Расход взят с официального сайта Волма https://www.volma.ru/production/catalog/mixtures-for-floor-leveling/volma-alignment-express/
26	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,82	
27	Керамогранит 30x30x8 см	м2	84	Материал заказчика
28	Клей плиточный (6,5 кг/м2)	кг	544	Материал заказчика, см. п. 11 текущей ведомости
29	Грунтовка Ceresit Ст17, 10 л. (расход 0,20 кг/м2)	кг	17	Материал заказчика, см. п. 7 текущей ведомости
28	Затирка для швов, 0,2 кг/м2	кг	17	Материал заказчика, см. п. 12
Раздел 3. Потолок				
29	Снятие плитки потолка типа "Армстронг".	100 м2 облицовки	0,75	
30	Установка плитки потолка типа "Армстронг".	100 м2 поверхности облицовки	0,75	
31	Плитка потолочная "Байкал" 600x600x12	шт	220	Материал заказчика
Раздел 4. Дверные блоки				
32	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,144	
33	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,126	
34	ПВХ дверь, белая, левое открытие, 900x2000	шт	7	
Металлический дверной блок				
35	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,9475	
36	Дверь металлическа Грей Стил металл/металл, 2050x950x55	шт	1	Материал заказчика
Раздел 5. Прочие работы				
37	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	5	

Примечание:

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву Юрков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и.о. Начальник СО Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)