

СМО

Согласовано:  
Начальник СтрО ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
Березин В.Ю.  
" " " 2016г.

Утверждаю:  
Директор  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"  
Галимский Е.В.  
" " " 2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

Капитальный ремонт Здания заводоуправления с лабораторией Инв. № 00005250 . Цех№5. Замена дверей в помещении столовой. ✓

№ пп	Наименован ие дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполни- тель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	разрушение структуры древесины	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт/м2	8/14,7	Подрядчик			
2		Установка деревянных дверных блоков однопольных	шт/м2	7/12,16	Подрядчик	Коробка дверная деревянная полотно однопольное дверное 800x1970 Полотно однопольное дверное 900x1970 замок врезной петли дверные саморез по дереву пена монтажная анкер болт Ф10 L120 саморез по бетону (Нагель)120мм	шт/мп м2/шт м2/шт шт шт шт шт шт шт	7/34,23 1,576/1 10,638/6 4 14 140 7 70 56
3		Установка деревянных дверных блоков двустворчатых	шт/м2	1/2,54	Подрядчик	Коробка дверная деревянная полотно двухпольное дверное петли дверные саморез по дереву пена монтажная анкер болт Ф10 L120 саморез по бетону (Нагель)120мм	шт/мп м2/комплек шт шт шт шт шт	1/5,27 2,54/1 4 40 1 12 10
4		Установка и крепление наличников	мп	39,5	Подрядчик	наличник деревянный гвозди финишные	мп кг	39,5 0,28

В.Ю. Березин

Е.В. Галимский

5		Гладкая облицовка откосов(140мм) керамической плиткой с применением сухих смесей	м2	5,52	Подрядчик	плитка керамическаяЭстима к=1,1 клей плиточный Волма-керамик	м2 кг	6,1 22,9
6		погрузка строительного мусора на автомобили вручную	тн	0,294	Подрядчик			
7		перевозка строительного мусора автомобилями на 17 км	тн	0,294	Подрядчик			

Ведущий специалист Стро



Ягупов С.И.

22.12.16г

Начальник Цеха№5



Хрупина Е.В.

Главный бухгалтер Е.И. Валарица С.А.



СОГЛАСОВАНО:

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Галимский Е.В.

2017г.

Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 238-16  
(локальная смета)на Капитальный ремонт здания заводоуправления с лабораторией инв.№ 00005250.  
Цех №5. Замена дверей в помещении столовой  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 18,042 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5,571 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 48,87 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 Зкв2016г к ТЕР ред 2014 ОЗП=11,74; ЭМ=9; ЗПМ=11,74 НР (1728 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (1035 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	100 м2	0,147 14,7 / 100	11686,31	9722,6	1963,71	1209,45	1718	1429	289	178	103,91	15,27	7,74	1,14
2	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 Зкв2016г к ТЕР ред 2014 ОЗП=11,74; ЭМ=7,55; ЗПМ=11,74; МАТ=5,03 НР (1801 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП (905 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,1216 12,16 / 100	21966,13	11067,18	10898,95	1773,56	2671	1346	1325	216	104,28	12,68	11,35	1,38
3	Поставка Заказчика	Коробка дверная деревянная	шт	7												
4	Поставка Заказчика	Полотно однопольное дверное 800х1970	шт	1												
5	Поставка Заказчика	Полотно однопольное дверное 900х1970	шт	6												
6	Поставка Заказчика	Замок врезной	шт	4												
7	Поставка Заказчика	Петли дверные	шт	14												
8	Поставка Заказчика	Саморез по дереву	шт	140												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Поставка Заказчика	Пена монтажная	шт	7												
10	Поставка Заказчика	Анкер-болт д.10 L120	шт	70												
11	Поставка Заказчика	Саморез по бетону (Нагель) 120мм	шт	56												
12	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 Экв2016г к ТЕР ред 2014 ОЗП=11,74; ЭМ=7,55; ЗПМ=11,74; МАТ=5,03 НР (376 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП (189 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0254 2,54 / 100	21966,13	11067,18	10898,95	1773,56	558	281	277	45	104,28	2,65	11,35	0,29
13	Поставка Заказчика	Коробка дверная деревянная	шт	1												
14	Поставка Заказчика	Полотно двупольное дверное	шт	1												
15	Поставка Заказчика	Петли дверные	шт	4												
16	Поставка Заказчика	Саморез по дереву	шт	40												
17	Поставка Заказчика	Пена монтажная	шт	1												
18	Поставка Заказчика	Анкер-болт д.10 L120	шт	12												
19	Поставка Заказчика	Саморез по бетону (Нагель) 120мм	шт	10												
20	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 Экв2016г к ТЕР ред 2014 ОЗП=11,74; ЭМ=8,58; ЗПМ=11,74; МАТ=3,94 НР (337 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП (169 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	100 м коробок блоков	0,395 39,5 / 100	765,89	738,09	27,8		303	292	11		7,82	3,09		
21	Поставка Заказчика	Наличник деревянный	мп	39,5												
22	Поставка Заказчика	Гвозди финишные	кг	0,28												
23	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 Экв2016г к ТЕР ред 2014 ОЗП=11,74; ЭМ=10,59; ЗПМ=11,74; МАТ=3,08 НР (971 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (479 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,0552 5,52 / 100	17299,06	16945,75	353,28	202,87	955	935	20	11	159,67	8,81	1,65	0,09
24	Поставка Заказчика	Плитка керамическая Эстима	м2	6,1												
25	Поставка Заказчика	Клей плиточный Волма-керамик	кг	22,9												
26	РЦЦС 3(84)2016	Погрузка строительного мусора на автомобили вручную	т	0,294		377,93	377,93		111	111						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	РЦЦС 3(84)2016	Перевозка строительного мусора автомобилями на расстояние до 17км	т	0,294	117,6		117,6		35		35					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6351	4394	1957	450		42,5		2,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 12, 20, 3-11, 13-19, 21-22, 24-26, 23))									7298	5053	2245	518		48,87		3,33
Накладные расходы									5214							
Сметная прибыль									2778							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									15290					48,87		3,33
В том числе:																
Машины и механизмы									2245							
ФОТ									5571							
Накладные расходы									5214							
Сметная прибыль									2778							
НДС 18%									2752,20							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>18042,20</b>					<b>48,87</b>		<b>3,33</b>

Составил: ведущий инженер-сметчик: Киру И.М. *23.01.17*Проверил: Начальник сметного отдела: Бондарь Л.Ю. *23.01.17*Объемы проверил: Бондарь Л.Ю. *23.01.17*