

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"20" октября 2023г.

Для ТК

Стро

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"20" октября 2023г.

## Дефектная ведомость № 138

Капитальный ремонт на объекте: "Здание заводоуправления с лабораторией. Инв.№00005250. ЛКК " Ремонт раздевалки, душевой и санузла 1-го этажа в осях "Б-В/6-7".

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Душевая.</b>								
<b>Потолок.</b>								
1	физический износ	Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	10/0,017	Подрядная организация			
2	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	2/0,008	Подрядная организация			
3	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень)	м2	10	Подрядная организация			
4		Обеспыливание поверхности потолков	м2	10	Подрядная организация			
5		Огрунтовка поверхности плит покрытия бетоноконтактом за 2 раза	м2	10	Подрядная организация	Грунтовка Церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг	кг	7,5
6		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	10	Подрядная организация	Штукатурка Вебер вetonит ТТ40 25кг	кг	125
7		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	10	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	3
8		Финишная шпаклевка поверхности потолка	м2	10	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vetonit VH	кг	12
9		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	10	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	1,5
10		Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 белая	кг	3,8
<b>Стены.</b>								

11	отслоение облицовки, трещины	Демонтаж облицовки стен, перегородок и откосов из керамической плитки, в строительные отходы	м2/т	55/0,990	Подрядная организация			
12	физический износ	Демонтаж облицовки стен и перегородок из ГКЛ с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	55/0,688	Подрядная организация			
13	разрушение	Отбивка штукатурки с кирпичных стен и откосов отбойными молотками в строительные отходы	м2/т	40/1,440	Подрядная организация			
14		Набивка на низ стены металлической штукатурной сетки	м2	4,5	Подрядная организация	Сетка сварная 25x25 ОЦ д.1.8, 1x25м	м2	4,5
						Лента перфорированная металлическая 20x0,55 (25м)	м	30
						Анкер клин 6x40	шт	100
15		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих смесей толщиной слоя до 30 мм	м2	36	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаный (приготовление п.17)	м3	1,08
						Маячковый профиль KNAUF 6мм x 3м x 0,6мм	шт	16
16		Улучшенная штукатурка откосов из сухих смесей толщиной до 20мм	м2	4	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаный (приготовление п.17)	м3	0,08
						Угол оцинкованный перфорированный 25x25x3000 мм	шт	6
17		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	1,16	Подрядная организация	Штукатурка Вебер вetonит TT40 25кг	кг	2325
18		Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	40	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	6
19		Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	36	Подрядная организация	Плитка настенная ВКЗ Альпы 200x300x7мм светло-коричневая верх	м2	36,72
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	500
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	10,8
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	250

20		Гладкая облицовка откосов керамической плиткой	м2	4	Подрядная организация	Плитка настенная ВКЗ Альпы 200x300x7мм светло-коричневая верх	м2	4,08
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	60
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	1,2
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	25
21		Монтаж перегородок из поликарбоната	м2	7,6	Подрядная организация	Душевая перегородка из поликарбоната 2000x950мм	шт	4
<b>Проемы.</b>								
22	физический износ	Демонтаж деревянной двери в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	1,6/1/0,02	Подрядная организация			
23		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2	1,6	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2060h x 780 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	6
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всеесезонная	шт	1
<b>Полы.</b>								
24	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы	м2/т	10/0,18	Подрядная организация			
25	физический износ	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в стротельные отходы	м2/м3/т	10/0,5/1,0	подрядная организация			
26	нарушение гидроизоляции	Демонтаж гидроизоляционного слоя толщиной 10мм (толь на битумной мастике) в строительные отходы	м2/т	10/0,14	Подрядная организация			
27		Огрунтовка бетонной поверхности пола и стен битумным праймером	м2	14,5	Подрядная организация	ТЕХНОНИКОЛЬ Праймер битумный №01 (20л)	л	6

28		Устройство наплавляемой гидроизоляции пола с заходом на стены в 2 слоя	м2	14,5	Подрядная организация	Унифлекс ЭПП (10x1)	м2	33
29		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	10/0,5	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаный (приготовление п.30)	м3	0,5
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	5
30		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	0,5	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	кг	1000
31		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	10	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	3
32		Облицовка пола керамической плиткой 30x30см	м2	10	Подрядная организация	Плитка напольная ВКЗ Альпы 327x327x8мм коричневая	м2	10,26
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	140
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	3
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	65
<b>Водопровод.</b>								
33	физический износ	Демонтаж напорного полипропиленового трубопровода д 25мм в строительные отходы	м	10	Подрядная организация			
34	физический износ	Демонтаж напорного меллического трубопровода д 25мм в металлолом	м/т	10/0,021	Подрядная организация			
35		Монтаж напорного полипропиленового трубопровода d20мм	м	20	Подрядная организация	Труба FIBER BASALT PLUS 20x2,8 PN 20, eкоplastik	м	20
						Муфта переходная с металлической резьбой внутренней SZ102025XX	шт	1
						Муфта переходная d20мм (SRE02520XX)	шт	1
						Обвод раструбный d 20мм (SKRH020P20)	шт	3
						Угольник 90° d20мм (BKO02090XX) wavin eкоplastik	шт	6

						Комплект для смесителя настенный d20мм (BNKD02020X) wavin ekoplastik	шт	4
						Тройник d20мм (BTK020XXXX) wavin ekoplastik	шт	6
						Опора пластиковая d20мм (PRE020XXXX) wavin ekoplastik	шт	40
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	40
36	физический износ	Смена душевых смесителей (демонтаж в строительные отходы)	шт	4	Подрядная организация	Душевая система с двухвентильным смесителем Парма (1530182) varion armaturen	шт	4
						Ниппель переходной 1/2 x 3/4 НР	шт	8
37	физический износ	Смена канализационного трапа (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Трап горизонтальный ф110 решетка нерж. сталь 150x150	шт	1
<b>Отопление.</b>								
38	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке d25мм с резкой в металлолом	м/т	1/0,0015	Подрядная организация			
39	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке d40мм с резкой в металлолом	м/т	4/0,0134	Подрядная организация			
40		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления d25мм	м	1	Подрядная организация	Труба d25мм L4000мм t3,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	1
						Угольник 90° d25мм (ВКО02090XX) wavin ekoplastik	шт	2
						Тройник d25мм (BTK025XXXX) wavin ekoplastik	шт	1
						Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R6TG R6X034	шт	2
						Муфта d25мм (SNA025XXXX) wavin ekoplastik	шт	2
						Опора пластиковая d25мм (PRE025XXXX) wavin ekoplastik	шт	2

						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	2
						Фитинг прямой с отводом, внутр. Резьба R18 (R18Y004) 3/4" giacomini	шт	2
41		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д40мм	м	4	Подрядная организация	Труба d40мм L4000мм t5,5мм (STRFB040TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	4
						Угольник 40/90 SKO04090 wavin ekoplastik	шт	2
						Тройник 40/25 STKR04025 wavin ekoplastik	шт	1
						Муфта д40мм (SNA040XXXX) wavin ekoplastik	шт	2
						Опора 40 VIT040P wavin ekoplastik	шт	8
						Фитинг прямой с отводом, внутр. Резьба R18 1 1/4" (R18Y006) giacomini	шт	2
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	8
42	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлолом	шт/т	1/0,047	Подрядная организация			
43		Установка радиаторов отопления	шт/кВт	1/1,295	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 7 секций Теплоприбор	шт	1
						Комплект для монтажа радиатора 3/4 Теплоприбор	шт	2
						Кронштейн для радиатора	шт	4
44		Врезка в действующие сети д25мм	шт	2	Подрядная организация	Муфта с внутренней металлической резьбой 25x3/4 SZI02525 wavin ekoplastik	шт	2
						Резьбы под сварку, 3/4 мм, сталь, цвет чёрный	шт	2
45		Врезка в действующие сети д40мм	шт	2	Подрядная организация	Резьбы под сварку, 1" 1/4 мм, сталь, цвет чёрный	шт	2
						Муфта с внутренней металлической резьбой 40x5/4 SZI04040 wavin ekoplastik	шт	2

Освещение.								
46		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	14	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	14
47		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 3,2м	м	14	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой	м	14
						Крепеж-клипса 16мм	шт	28
						Дюбель-гвоздь 6х60	шт	28
48		Монтаж светильников на потолке на высоте 3,2м	шт	2	Подрядная организация	Светильник WOLTA PRO УльтраПРОМ ДСП04-54-001-4К 54Вт 4000К IP65 Матовый	шт	2
						Анкер-клин 6х60	шт	8
49	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100х100х55мм, крышка, IP54	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6х40	шт	4
50	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	1
						Коробка установочная СП 68Х45 для г/к	шт	1
Санузел.								
Потолок.								
51	физический износ	Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	2,3/0,004	Подрядная организация			
52	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	1/0,004	Подрядная организация			
53		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	2,3	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600х600мм алюминиевая с перф. белая	шт	7
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	4
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	1
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	4

						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	3
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	2
						Анкер-клин 6x60	шт	4
						Саморез 4,2x50 с преш., острые	шт	15
<b>Стены.</b>								
54	отслоение облицовки, трещины	Демонтаж облицовки стен и откосов из керамической плитки, в строительные отходы	м2/т	19,2/0,346	Подрядная организация			
55	физический износ	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	19,2/0,24	Подрядная организация			
56		Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	м2	19,2	подрядная организация	КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5мм	шт	15
						Профиль направляющий ПН 28x27 3м	шт	5
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	шт	15
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	75
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	175
						Саморез 3,5x25 частый шаг	шт	150
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	350
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	185
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	2



57		Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	19,2	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	3
58		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм	м2	18,2	Подрядная организация	Плитка настенная ВКЗ Альпы 200x300x7мм светло-коричневая верх	м2	18,6
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	260
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	5,5
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	118,5
59		Гладкая облицовка откосов керамической плиткой	м2	1	Подрядная организация	Плитка настенная ВКЗ Альпы 200x300x7мм светло-коричневая верх	м2	1,02
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	15
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	0,3
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	6,5
<b>Проемы.</b>								
60	физический износ	Демонтаж деревянной двери в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	1,4/1/0,018	Подрядная организация			
61		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2	1,4	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2080h x 680 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, правое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	6
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	1
<b>Полы.</b>								
62	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы	м2/т	2,3/0,041	Подрядная организация			

63	физический износ	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в стротельные отходы	м2/м3/т	2,3/0,12/0,216	подрядная организация			
64		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	2,3/0,12	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаный (приготовление п.65)	м3	0,12
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	2
65		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	0,12	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	кг	250
66		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	2,3	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	0,7
67		Облицовка пола керамической плиткой 30x30см	м2	2,3	Подрядная организация	Плитка напольная ВКЗ Альпы 327x327x8мм коричневая	м2	2,35
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	30
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	0,7
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	15
<b>Водопровод.</b>								
68	физический износ	Демонтаж напорного полипропиленового трубопровода д 25мм в строительные отходы	м	7	Подрядная организация			
69	физический износ	Демонтаж напорного меллического трубопровода д 25мм в металлолом	м/т	5/0,010	Подрядная организация			
70		Монтаж напорного полипропиленового трубопровода d20мм	м	4	Подрядная организация	Труба FIBER BASALT PLUS 20x2,8 PN 20, ekoplastik	м	12
						Муфта соединительная d20мм (SNA020XXXX) wavin ekoplastik	шт	4
						Обвод раструбный d 20мм (SKRH020P20) wavin ekoplastik	шт	1
						Угольник 90° d20мм (ВКО02090XX) wavin ekoplastik	шт	4
						Тройник d20мм (ВТКО20XXXX) wavin ekoplastik	шт	2

						Муфта переходная с металлической резьбой внутренней SZI02020XX wavin ekoplastik	шт	3
						Шаровой кран 1/2" , хромированный, с рукояткой-бабочкой, соединение с внешней резьбой (R253X023) giacomini .	шт	3
						Опора пластиковая д20мм (PRE020XXXX) wavin ekoplastik	шт	30
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	30
71	физический износ	Демонтаж раковины со смесителем в строительные отходы	шт/т	1/0,015	Подрядная организация			
72		Монтаж раковины	шт	1	Подрядная организация	Раковина Vitra Normus 9600B003	шт	1
						Сифон для умывальника/мойки АНИ Пласт бутылочный, 1 1/2 дюйма x 40 мм, гофрированный, 40x40/50 мм, нержавеющая сетка C0115 025-0135	шт	1
73		Установка смесителя для раковины	шт	1	Подрядная организация	Смеситель для раковины Argo Story 35-04 Story	шт	1
						Герметик силиконовый санитарный белый 260мл	шт	1
						Гибкая подводка для воды Equation, 1/2", гайка-штуцер, 60 см	шт	2
74	физический износ	Демонтж унитаза в строительные отходы	шт/т	1/0,03	Подрядная организация			
75		Установка унитаза	шт	1	Подрядная организация	Унитаз напольный Sanita «Статус» косой выпуск двойной слив	шт	1
						Труба гофрированная для унитаза армированная Equation L 290-680 мм	шт	1
						Гибкая подводка для воды Equation, 1/2", гайка-гайка, 60 см	шт	1

Канализация.								
76	физический износ	Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм в строительные отходы	м	3	Подрядная организация			
77		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	3		Труба канализационная Ø 50 мм L 0,5м полипропилен	шт	1
						Труба канализационная Ø 50 мм L 1,0м полипропилен	шт	1
						Труба канализационная Ø 50 мм L 1,5м полипропилен	шт	1
						Отвод Ø 50x90° полипропилен	шт	1
						Ревизия Ø 50 полипропилен	шт	1
Освещение.								
78		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	5	Подрядная организация	Кабель силовой ВВГнг(А)-п 3x1,5	м	5
79		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 3,2м	м	5	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой	м	5
						Крепеж-клипса 16мм	шт	10
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	10
80		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м	шт	1	Подрядная организация	Светильник светодиодный SPO-6-36-6К-Р 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К IP40	шт	1
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	4
						Анкер-клин 6x60	шт	4
81	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100x100x55мм, крышка, IP54	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	4

82	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
<b>Разделка.</b>								
<b>Потолок.</b>								
83	физический износ	Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	16/0,028	Подрядная организация			
84	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы	шт/т	3/0,012	Подрядная организация			
85		Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	16	Подрядная организация	Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	45
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	23
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	4
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2м)	шт	23
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	12
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	6
						Анкер-клин 6x60	шт	12
						Саморез 4,2x50 с преш., острые	шт	35
<b>Стены.</b>								
86	отслоение облицовки, трещины	Демонтаж облицовки стен и откосов из керамической плитки, в строительные отходы	м2/т	52/0,936	Подрядная организация			

87	физический износ	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	52/0,650	Подрядная организация			
88		Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ с дверными проемами	м2	52	подрядная организация	КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5мм	шт	39
						Профиль направляющий ПН 28x27 3м	шт	14
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	шт	42
						Подвес прямой для ПП 60x27	шт	210
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	490
						Саморез 3,5x25 частый шаг	шт	410
						Саморез 3,5x35 для ГКЛ металл	шт	960
						Саморез 4,2x13 полусфера-прессшайб	шт	504
						Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	5,2
89		Огрунтовка поверхности стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	52	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	7,8
90		Гладкая облицовка стен керамической плиткой 600x300мм	м2	44	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	44,96
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	620
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	13,5

						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	275
91		Гладкая облицовка откосов керамической плиткой	м2	8	Подрядная организация	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	м2	8,28
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	100
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг CE 33	кг	2,5
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	50
<b>Проемы.</b>								
92	физический износ	Демонтаж деревянной двери в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	2,03/1/0,025	Подрядная организация			
93		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2	2,03	Подрядная организация	Дверь алюминиевая 2070h x 980 (проем) RAL7004 (глухая мет. сэндвич из 2-х частей, левое открывание, замок, ручка, порог тонкий)	шт	1
						Шуруп 7,5x152 по бетону	шт	6
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная	шт	1
<b>Полы.</b>								
94	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы	м2/т	16/0,288	Подрядная организация			
95	физический износ	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в стротельные отходы	м2/м3/т	16/0,8/1,44	подрядная организация			

96		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	16/0,8	Подрядная организация	Раствор цементно-песчаный (приготовление п.97)	м3	0,8
						Профиль маячковый 10мм (3м)	шт	6
97		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	0,8	Подрядная организация	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешки по 25кг)	кг	1600
98		Огрунтовка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	м2	16	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	л	5
99		Облицовка пола керамической плиткой 400х400мм	м2	16	Подрядная организация	Плитка напольная Элегия 400х400х9мм бежевая Люкс	м2	16,32
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	200
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	5
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	100
<b>Отопление.</b>								
100	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке д25мм с резкой в металлолом	м/т	7/0,0105	Подрядная организация			
101	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке д40мм с резкой в металлолом	м/т	4/0,0134	Подрядная организация			
102		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм	м	7	Подрядная организация	Труба д25мм L4000мм t3,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	7
						Угольник 90° д25мм (ВКО02090XX) wavin ekoplastik	шт	2
						Тройник д25мм (ВТК025XXXX) wavin ekoplastik	шт	2
						Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R6TG R6X034	шт	2
						Муфта д25мм (SNA025XXXX) wavin ekoplastik	шт	2



						Опора пластиковая д25мм (PRE025XXXX) wavin ekoplastik	шт	14
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	14
103		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д40мм	м	4	Подрядная организация	Труба д40мм L4000мм t5,5мм (STRFB040TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м	4
						Угольник 40/90 SKO04090 wavin ekoplastik	шт	2
						Тройник 40/25 STKR04025 wavin ekoplastik	шт	1
						Муфта д40мм (SNA040XXXX) wavin ekoplastik	шт	2
						Опора 40 V1T040P wavin ekoplastik	шт	8
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	8
104	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлолом	шт/т	1/0,047	Подрядная организация			
105		Установка радиаторов отопления	шт/кВт	1/1,295	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 7 секций Теплоприбор	шт	1
						Комплект для монтажа радиатора 3/4 Теплоприбор	шт	2
						Кронштейн для радиатора	шт	4
<b>Освещение.</b>								
106		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	20	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	20
107		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 3,2м	м	20	Подрядная организация	Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой	м	20
						Крепеж-клипса 16мм	шт	40
						Дюбель-гвоздь 6x60	шт	40

108		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м	шт	3	Подрядная организация	Светильник светодиодный SPO-6-36-6К-Р 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К IP40	шт	3
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	12
						Анкер-клин 6x60	шт	12
109	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок	шт	1	Подрядная организация	Коробка распаячная ОП 100x100x55мм, крышка, IP54	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6x40	шт	4
110	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы)	шт	2	Подрядная организация	Выключатель 1 клавиш. Valena, сл.кость	шт	2
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	2
111	физический износ	Смена розеток (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Розетка 2СП 16А	шт	1
						Коробка установочная СП 68X45 для г/к	шт	1
<b>Прочие работы.</b>								
112		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.1,2, 11, 12, 13, 22, 24-26, 51-55, 60, 62, 63, 71, 74, 83, 84, 86, 87, 92, 94, 95.)	т	8,778	Подрядная организация			
113		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	8,778	Подрядная организация			

Начальник строительного отдела  Наумов Н.А.