


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Омектехуглерод»
С.Е. Лосев
«10» 05 2017г.

Дефектная ведомость:
На замену дымовой трубы сушильного барабана БСК 40 на тех. нитке №4 цеха №1.

№№	Наименование работ, материалы	Ед.изм	количество	Отметка о выполнении
1.	Демонтаж металлоконструкций растяжек дымовой трубы 3шт по 16кг	кг	48	
2.	Монтаж металлоконструкций растяжек дымовой трубы 3шт по 4кг Растяжка ст3 ф16мм L=10000мм массой по 16кг – всего 3шт (48кг) (Поставка заказчика)	кг	48	
3.	Демонтаж дымовой трубы БСК-40М ф1020мм из ст20, б=10мм длиной 29м	кг	7173	
4.	Резка в металллом дымовой трубы БСК-40М (ф1020мм ст20 б=10мм длина 29м) на участки длиной по 2,5м (всего 12 участков)	кг	7173	
5.	Сварка (изготовление) стыковых соединений труб ф1020х6мм ст нж (изготовление дымовой трубы из катушек ф1020х6 нж длиной по 1,5м – 19шт и ф1020х6 ст нж длиной 0,5м – 1шт) Катушка ф1020х6мм 1500мм – 19шт Катушка ф1020х6мм 500мм – 1шт	М шва/ кол-во стыков	60,8/19	
6.	Монтаж дымовой трубы ф1020х6мм из ст12х18н10т – 29м	кг	4321	
7.	Монтаж металлоконструкций бандажа для крепления растяжек на дымовую трубу (приварка к трубе) Бандаж (труба ф1040 Н=500мм ст3 10мм, масса 126кг)- 1шт	кг	126	
8.	Демонтаж опорных металлоконструкций ст3 свечи БСК с высоты 6м при помощи автокрана (предоставляет Заказчик)	тн	1,25	
9.	Монтаж опорных металлоконструкций ст3 свечи БСК на высоту до 6м при помощи автокрана (предоставляет Заказчик) Швеллер ст3 №16 Балка двутавровая №16 Балка двутавровая №18	тн Кг Кг кг	1,25 600 200 450	
10.	Электроды ЦТ-15 ф4мм.	кг	40	
11.	Электроды УОНИ 13/55 ф4мм.	кг	55	
12.	Электроды МР-3 ф4мм.	кг	60	
13.	Пропан	кг	42	
14.	Кислород	Балл.	10	

Набор работ в данной дефектной ведомости предварителен, возможны изменения объемов работ, проектной документации. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом «Заказчика». Автокраны предоставляет «Заказчик». Разработку ППРк выполняет «Подрядчик».

Главный механик
Подготовил:
Ведущий инженер ОГМ



А.С. Бородин
Ю.Н. Телятников