

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 Дмитриев А.М.
 «30» 03 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 348/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада Корпуса 81

Инвентарный номер №: 00.00019607

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|--|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Фасад | | | | |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,2 | |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,2 | |
| 3 | Ceresit СТ19, расход 0,4 кг/м2 | кг | 8 | Материал заказчика |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,2 | |
| 5 | Штукатурка цементная GP-21 Геркулес. Расход 8,35 кг/м2 | кг | 167 | Материал заказчика |
| 6 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 300 | Работа производится с помощью гидроподъемника, Н=20-22м |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 обработанной поверхности | 11,93 | Работа производится с помощью гидроподъемника, Н=20-22м |
| 8 | Грунтовка ХС-010, расход - 0,12кг/м2 | кг | 143 | Материал заказчика |
| 9 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11,93 | Работа производится с помощью гидроподъемника, Н=20-22м |
| 10 | Эмаль ХВ-785, синяя, расход - 0,17 кг/ м2 | кг | 203 | Материал заказчика |
| 11 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,665 | расценка 35%-от площади |
| 12 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 | оштукатурка и 2 раза окраска |
| 13 | Грунтовка Ceresit СТ17 10 кг, расход 0,2 кг/м2 | кг | 38 | Материал заказчика |
| 14 | Краска фасадная по бетону Синяя, расход (171 м2) 0,4 кг/м2 | кг | 68 | Материал заказчика |
| 15 | Краска фасадная по бетону Белая (19 м2), расход 0,4 кг/м2 | кг | 8 | Материал заказчика |
| 16 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,9 | Леса подрядчика |
| Раздел 2. Прочие работы | | | | |

| | | | | |
|----|---|----------|---|--|
| 17 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1т груза | 1 | |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза | 1т груза | 1 | |

Примечание: Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет

Материалы основные: _____ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Вед. спец. по стр-вы  Юрков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ и.о. Начальник СО  Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)