

"Согласовано":

Зам. технического директора ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"02" 08 2018г

на ТК.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"02" 08 2018г.

Дефектная ведомость № 89

Капитальный ремонт Здания корпуса ремонта КИП Инв.№.00005259. Цех №4. Ремонт полов, перегородок, потолков. 1-й, 2-й этаж.

по ДВ №108

| № пп | Наименование дефектов | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Исполнитель | Материалы заказчика | Ед. изм. | Кол. |
|---|---|--|----------|-----------|-------------|---|----------|---------------|
| Капитальный ремонт корпуса ремонта КИП | | | | | | | | |
| 1-й этаж бетонные полы | | | | | | | | |
| 1 | Разрушение, провалы, проседание основания | разборка бетонных оснований толщиной 250мм | м2/м3 | 402/100,5 | подрядчик | | | |
| 2 | | Устройство песчаной подготовки (150мм) | м3 | 60 | подрядчик | песок | тн | 114 |
| 3 | | Устройство гравийной подготовки (300мм) | м3 | 135 | подрядчик | гравий | тн | 177,5 |
| 4 | | Устройство гидроизоляции (пленка п/э рукав) | м2 | 402 | подрядчик | пленка п/э | м2 | 442 |
| 5 | | Бетонирование полов (толщиной 250мм) | м3/м2 | 125/500 | подрядчик | бетон В22,5 W4 ПЗ | м3 | 127 |
| 6 | | Армирование плоскими сетками, со сборкой плоских сеток | т | 3 | подрядчик | арматура Ф12 АIII проволока вязальная оч 1,2мм | тн тн | 3,09 0,025 |
| 7 | | Нанесение упрочняющего покрытия на поверхность бетонных полов высокопрочным верхним слоем "Мастер топ" | м2 | 500 | подрядчик | MASTERTOP 100 упрочнитель для поверхности с кварцевым заполнителем (7кг/м2) | кг . | 3500 . |
| 8 | | Покрытие поверхности пола лаком MASTERCURE, за 1 раз | м2 | 500 | подрядчик | MASTERCURE 181(0,15л/м2) лак | л | 75 |
| 9 | | Прорезка швов в свежеложенном бетоне (глубиной 50мм) с заполнением мастикой. | м.п. | 250 | подрядчик | шнур Вилатерм Ф10мм Герметик полиуретановый (310мл) | мп шт | 250 20 |
| Внутренняя канализация | | | | | | | | |
| 10 | Разрушения, трещины, пробой сквозные. | Демонтаж-монтаж трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб диаметром 110мм | | | | Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф110 L=3000 | м | 300 |
| | | | | | | Угольник ПП, 90° ф110 раструбная с уплотнительной манжетой | шт | 20 |
| | | | | | | Угольник ПП, 45° ф110 раструбная с уплотнительной манжетой | шт | 10 |
| | | | | | | Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*110*110 | шт | 27 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------|------|-----------|--|----|-------|
| | | | | | | Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*50*110 | шт | 26 |
| | | | | | | Переход ф110х50 раструбный с уплотнительной манжетой | шт | 20 |
| | | | | | | Прочистка-тройник ф110, раструбный с уплотнительной манжетой | шт | 10 |
| | | | | | | Хомут для труб ПП ф110 | шт | 250 |
| 11 | | Установка трапов диаметром: 100 мм | шт | 2 | Подрядчик | Трап горизонтальный ф110 решетка нерж. сталь 150х150 | шт | 2 |
| 12 | Разрушения, трещины, пробои сквозные. | Демонтаж-монтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 120 | Подрядчик | Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф50 L=3000 | м | 120 |
| | | | | | | Угольник ПП, 90* ф50 раструбная с уплотнительной манжетой | шт | 35 |
| | | | | | | Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 50*50*50 | шт | 15 |
| | | | | | | Манжета переходная резиновая d=100х50мм канализационная | шт | 25 |
| | | | | | | Хомут для труб ПП ф50 | шт | 100 |
| 13 | | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 2 | Подрядчик | Трап горизонтальный ф50 решетка нерж. сталь 150х150 | шт | 2 |
| 14 | | Пробивка в бетонных стенах отверстий диаметром ф 200 мм | отв. | 50 | Подрядчик | | | |
| 15 | | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- гильзы под трубопроводы (100мм/шт) | т | 0,15 | Подрядчик | Труба сталь ф 219*3 Ст3пс L=2,0 м | т | 0,16 |
| 16 | | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 6,6 | Подрядчик | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,8 |
| 17 | | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей за 2 раза | м2 | 6,6 | Подрядчик | Эмаль ПФ-115 | кг | 2,5 |
| | | | | | | Уайт-спирит | кг | 0,19 |
| Перегородки и стены, дверные заполнения. | | | | | | | | |
| 18 | разрушение, просадочные трещины, | разборка перегородок кирпичных | м2 | 420 | Подрядчик | | | |
| 19 | | кладка перегородок из кирпича в 1/2, армированных сеткой кладочной | м2 | 420 | Подрядчик | кирпич силикатный полуторный | шт | 16301 |
| | | | | | | сетка кладочная 2х0,5м(ячейка 50х50х3мм) | м2 | 98 |
| | | | | | | раствор М100 | м3 | 8,7 |
| | | | | | | ц/п арматура А1 Ф6мм | т | 0,014 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------|---------|-----------|--|------------------------------------|--|--|
| 20 | трещины, разрушение структуры материала | демонтаж перемычек бетонных до 200кг | шт | 14 | Подрядчик | | | | |
| 21 | | монтаж перемычек бетонных брусовых | шт | 14 | Подрядчик | перемычка 8ПБ17-2п раствор М100 Ц/П | шт м3 | 14 0.03 | |
| 22 | расслоение древесины, следы разрушения материала | разборка деревянных дверных заполнений (одностворчатых) | м2/шт | 29,4/14 | Подрядчик | | | | |
| 23 | | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2/шт | 29,4/14 | Подрядчик | блок дверной с полотном и приборами 2.1x1,05 шуруп по бетону 7,5x150 пена монтажная | шт Шт бал | 14 112 5 | |
| 24 | | Установка и крепление наличников | мп | 105 | Подрядчик | Наличники гвозди финишные | мп /шт кг | 117,5/47 0,75 | |
| 25 | отслоение, трещины | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки(Н=3,2м) | м2 | 850 | Подрядчик | | | | |
| 26 | | Облицовка плиткой стен (Н=1,8м) | м2 | 478 | Подрядчик | плитка облицовочная 200x400 клей плиточный крестик 3мм (150шт/упак) уголок внутренний уголок внешний конечная вставка | м2 кг упак мп мп мп | 525 3105 48 150 110 266 | |
| 27 | | Штукатурка стен внутренних по кирпичу (по маякам) толщиной 20мм | м2 | 372 | Подрядчик | волна слой профиль маячковый 6мм профиль маячковый 10мм | тн мп мп | 6,324 100 120 | |
| 28 | | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 | 850 | Подрядчик | грунтовка глубокого проникновения | кг | 130 | |
| 29 | | Улучшенная окраска стен в/д за 2 раза | м2 | 372 | Подрядчик | шпатлевка финишная 1,9кг/м2 краска в/д ак фасадная 0,8кг/м2 | кг кг | 710 298 | |
| Потолки | | | | | | | | | |
| 30 | | пескоструйная обработка потолка и балок (10кг/м2) | м2 | 500 | Подрядчик | абразивный порошок | тн | 5 | |
| 31 | | сплошное выравнивание поверхности сухими смесями 2мм | м2 | 500 | Подрядчик | Штукатурка Церезит СТ29 | тн | 1,5 | |
| 32 | | улучшенная окраска потолка в/д составами фасадными | м2 | 500 | Подрядчик | финишная шпатлевка Краска фасадная В/Д | тн кг | 0,95 400 | |
| 33 | | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (Пом.№32.) | м2 | 300 | Подрядчик | Плита потолочная 600*600мм | шт | 913 | |
| | Основная направляющая 3,7 м. | | | | | шт | 78 | | |
| | Поперечная направляющая 1,2 м | | | | | шт | 352 | | |
| | Поперечная направляющая 0,6 м | | | | | шт | 522 | | |
| | Профиль угловой 3 м | | | | | шт | 91 | | |
| | Евро подвес 0,35+0,75м | | | | | шт | 580 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----|------|-----------|--|----|-------|
| | | | | | | Анкер-клин 6*60мм | шт | 580 |
| | | | | | | Дюбель с шурупом 6*60мм | шт | 1400 |
| 34 | | Установка светильников в подвесном потолке(по 4 лампы в одном светильнике) (Пом.№32.) | шт | 40 | Подрядчик | Светильник 600*600мм | шт | 40 |
| | | | | | | Лампы | шт | 160 |
| | | | | | | Клемная колодка | шт | 12 |
| | | | | | | Дюбель с шурупом 6*60мм | шт | 70 |
| | | | | | | Распределительная коробка 100*100*50мм | шт | 12 |
| общие работы | | | | | | | | |
| 35 | | Приготовление раствора вручную (М-100) | м3 | 8,73 | Подрядчик | Цемент | тн | 2,654 |
| | | | | | | песок | тн | 16,9 |
| 36 | | Погрузка строительного мусора экскаваторами в самосвалы | тн | 470 | Подрядчик | | | |
| 37 | | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км | тн | 470 | Подрядчик | | | |

Скорректированная ДВ №108

Начальник СтрО

Начальник Цеха №4

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Бирюков М.С.

Филимонов С.В.

Ягупов С.И.