

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ООО "Омсктехуглерод"


 Дмитриев А.М.

" " 2022 г.

**Ведомость объемов работ № 80/22**Ремонт душевых и туалетов в подразделениях завода. Цех № 3  
ООО "Омсктехуглерод" ОПП

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Первый этаж</b>					
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06	
2	2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	
3	3	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
4	4	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,02	
5	5	Демонтаж: сифонов (раковина-1, писсуар-2)	100 приборов	0,03	
6	6	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0005	
7	7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,06	
8	8	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	6	
9	9	Крепление со шпилькой Ду 110	шт	6	
10	10	Установка муфт противопожарных	1 шт.	1	
11	11	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	шт	1	
12	12	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	
13	13	Раковина Уют 60 82x59x30 с тумбой Style Line № 12.	шт	1	
14	14	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	1	
15	15	Сифон Ани	шт	1	
16	16	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	0,1	
17	17	Чаша Генуя чугунная	шт	1	
18	18	Сифон для чаши Генуя с рассекателем	шт	1	
19	19	Бачок смывной средний	шт	1	
20	20	Труба смывная	шт	1	
<b>Раздел 2. Первый этаж. Женский туалет.</b>					
21	21	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04	
22	22	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
23	23	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,02	
24	24	Демонтаж: сифонов (раковина-1, писсуар-2)	100 приборов	0,03	
25	25	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0004	
26	26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,04	

1	2	3	4	5	6
27	27	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	4	
28	28	Крепление со шпилькой Ду 110	шт	4	
29	29	Установка муфт противопожарных	1 шт.	1	
30	30	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	шт	1	
31	31	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	
32	32	Раковина Уют 60 82x59x30 с тумбой Style Line № 12.	шт	1	
33	33	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	1	
34	34	Сифон Ани	шт	1	
35	35	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	0,2	
36	36	Чаша Генуя чугунная	шт	2	
37	37	Сифон для чаши Генуя с рассекателем	шт	2	
38	38	Бачок смывной средний	шт	2	
39	39	Труба смывная	шт	2	

**Раздел 3. Слесарка электриков.**

40	40	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
41	41	Демонтаж: сифонов	100 приборов	0,01	
42	42	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	
43	43	Раковина нержавейка с тумбой.	шт	1	
44	44	Смеситель для раковины Профсан ПСМ 712-89	шт	1	
45	45	Сифон Ани	шт	1	

Составил: Ст.инженер-теплотехник:

Проверил: Главный энергетик

Дровалев А.М.

Кириленко А.Н.