

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Дмитриев А.М.

2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7846

Наименование проекта: Ремонт фасада корпуса №76 цех №3.

Инвентарный номер №: 00.00019567

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	926,4	
Монтажные работы. Кирпичные стены				
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	9,264	(расход 200г/м2)
3	Ceresit СТ17 расход 0,2л/м2, 1шт=10л, 1л=1кг	кг	185,28	Материал заказчика
4	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9,264	толщина 3,0 см
5	Раствор штукатурный М-100	м3	28,35	Материал заказчика
6	Маяк строительный 10мм	шт	307	Материал заказчика
7	Пришивка сетки	м2	9,264	
8	Уголок штукатурный сетчатый оцинкованный 35х35мм длина 3м	шт	174	Материал заказчика
9	Сетка 50х50х4, ВР-1 в картах (1м2-3,76кг)	т	3,48	Материал заказчика
10	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	926,4	толщиной до 3 мм
11	Ceresit СТ 225 шпаклевка универсальная финишная, белая, расход 5,4 кг/м2, 1 мешок=25кг.	кг	5002,56	Материал заказчика
12	Окраска фасадов эмалью ПФ с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	926,4	расход 0,50 г/м2
13	Эмаль ПФ синяя	кг	472,46	Материал заказчика
14	Ceresit СТ17 расход 0,2л/м2, 1шт=10л, 1л=1кг	кг	185,28	Материал заказчика
Монтажные работы. Стеновые плиты				
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	2203,2	
18	Окраска фасадов эмалью ПФ: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	м2	2203,2	
19	Эмаль ПФ синяя	кг	1123,63	Материал заказчика
Покраска шифера				
20	Окраска фасадов эмалью ПФ: краскопультом по подготовленной поверхности	м2	5564,16	
21	Эмаль ПФ белая	кг	2837,72	Материал заказчика
Прочие работы				
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 11 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,4	
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,88	
24	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	55,58	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	55,58	

Материалы

Машины и механизмы

Основные: _____ Заказчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик

Составил: Вед. инженер строитель Соловей И.С.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)