

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 26 " августа 2021г.

ДИРЕКТОР ВФ ООО ОМСКТЕХУГЛЕРОД

БАРАДУШКО С.И.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 60 ОТ 15.02.2020

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

" 26 " августа 2021г.

и Положении о филиале  
**Дефектная ведомость №52**

Капитальный ремонт на объекте: "Здание очистных сооружений сточных вод. Инв.№00005244. Цех № 14 " Ремонт разделки, душевой и санузла 2-го этажа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>Разделка, душевая.</b>								
<b>Потолок.</b>								
1	физический износ	Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы	м2/т	23,1/0,04	Подрядная организация			
2	физический износ	Смена вытяжных вент. решеток	шт	6	Подрядная организация	Вентиляционная решетка VENTS MB 250/150 Вс 250 x 250 мм	шт	6
3	физический износ	Демонтаж люминесцентных светильников в строительные отходы	шт/т	5/0,02	Подрядная организация			
4	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень)	м2	36,96	Подрядная организация			
5	разрушение ребер	Отбивка штукатурки и рыхлых участков ребер плит покрытия толщ. слоя 20мм	м2/т	4,2/0,15	Подрядная организация			
6	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков бетона плит покрытия и ригелей толщ. слоя 10мм	м2/т	4,3/0,08	Подрядная организация			
7		Обеспыливание поверхности потолков	м2	36,96	Подрядная организация			
8		Огрунтовка поверхности плит покрытия бетоноконтактом за 2 раза	м2	8,5	Подрядная организация	Грунтовка Церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг	кг	3,4
9		Восстановление защитного слоя бетона ребер плит перекрытия ремонтным составом толщиной 20мм	м2/м3	4,2/0,08	Подрядная организация	Ремонтная смесь мастер эмако S 488	кг	168

10		Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия и ригелей ремонтным составом толщиной 10мм ✓	м2/м3 ✓	4,3/0,04 ✓	Подрядная организация	Ремонтная смесь мастер эмако S 5400 ✓	кг ✓	86 ✓
11		Огрунтовка поверхности потолка гидрофобным составом за 1 раза ✓	м2 ✓	36,96 ✓	Подрядная организация	Гидрофобизирующий состав Пента 811 ✓	кг ✓	5 ✓
12		Устройство металл. каркаса для подвесного потолка по системе Кнауф (доп. обрешетка для подвесного потолка) ✓	м2 ✓	23,1 ✓	Подрядная организация	Профиль ПН 27x28x3000 ✓	шт ✓	10
						Профиль ПП 60x27x3000 ✓	шт ✓	45
						Саморез СМК -SP-W клоп 3,5x9,5 ✓	шт ✓	200
						Саморез по металлу 3,5x40 ✓	шт ✓	44
						Анкер клин 6x60 ✓	шт ✓	48
						Соединитель одноуровневый П 60x27 ✓	шт ✓	4
						Анкер клин 6x40 ✓	шт ✓	22
13		Монтаж подвесного реечного потолка ✓	м2 ✓	23,1 ✓	подрядная организация	Стрингер 100/150x3000 ✓	шт ✓	10
						П профиль Албес 14x14x3000 бел.матовая ✓	шт ✓	10
						Панель Албес S дизайн А100AS бел.матовая L-3000 ✓	шт ✓	42
						Панель Албес S дизайн А100AS бел.матовая L-4000 ✓	шт ✓	33
						Анкер клин 6x40 ✓	шт ✓	20
						Саморез с прессшайбой 4,2x11 ✓	шт ✓	35
						Саморез по металлу 3,5x40 ✓	шт ✓	55
<b>Стены</b>								
14	разрушение	Отбивка керамической плитки со стен отбойными молотками в строительные отходы ✓	м2/т ✓	70,07/1,01 ✓	Подрядная организация			
15	разрушение	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ в строительные отходы ✓	м2/т ✓	65/1,17 ✓	Подрядная организация			
16	разрушение	Отбивка штукатурки с кирпичных стен отбойными молотками в строительные отходы ✓	м2/т ✓	11,88/0,21 ✓	Подрядная организация			

8/10/17

*Handwritten signature and initials*

17	отсутствуют	Кладка кирпичных перегородок (армированных) в 1/2 кирпича высотой до 4м	м2	9,36	подрядная организация	Кирпич керамический одинарный полнотелый М 150 250x120x65мм	шт	472
						Смесь цементно-песчаная Бирс Мiх М150 25кг	кг	425
						Арматура горячекатаная класса А I d-6мм	кг	8,5
						Уголок стальной 50x5	кг	7,5
18		Набивка на низ стены металлической штукатурной сетки	м2	2,92	Подрядная организация	Сетка сварная штукатурная 25x25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц	м2	3
						Лента монтажная перфорированная 0,5x12мм	м	15
						Анкер клин 6x40мм	шт	30
19		Облицовка стен по системе кнауф по одинарному металлическому каркасу двумя слоями ГКЛ	м2	45	подрядная организация	ГКЛ влагостойкий 12,5мм Knauf 2500x1200 мм	шт	34
						Профиль ПН 27/28	шт	12
						Профиль ПН 60/27	шт	42
						Подвес прямой	шт	37
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	15
						Саморез для ГКЛ 3,2x25	шт	356
						Саморез для ГКЛ 3,2x35	шт	830
						Саморез СМК-SP-W клоп 3,5x9,5мм	шт	210
						Саморез по дереву 3,5x40мм	шт	65
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	4,5
						Шпаклевка "Унифлот"	кг	4,5
						Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	31
Серпянка	м	53						
20		Огрунтовка поверхности стен из ГКЛ бетоноконтактом за 1 раз	м2	45	Подрядная организация	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19 5кг	кг	10
21		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих смесей толщиной до 20 мм	м2	30,6	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.22)	м3	0,57
						Маячковый профиль KNAUF 6мм x 3м x 0,6мм	шт	20
22		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	0,57	Подрядная организация	Штукатурка цементная тонкослойная weber.vetonit TT	кг	1040,4

*Б. В. В.*

*В. В. В.*  
*М. М.*

23		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	30,6 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 5л ✓	л ✓	4,6 ✓
24		Гладкая облицовка стен керамической плиткой ✓	м2 ✓	70,1 ✓	Подрядная организация	Керамическая плитка ✓	м2 ✓	71,5 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	1000 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	21 ✓
						Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг ✓	295 ✓
25	отсутствие в связи с полным разрушением	Гладкая облицовка дверных откосов керамической плиткой ✓	м2 ✓	2,5 ✓	Подрядная организация	Керамическая плитка ✓	м2 ✓	2,6 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	40 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	1 ✓
						Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг ✓	11 ✓
<b>Проемы.</b> ✓								
26	физический износ	Демонтаж деревянной двери в перегородках в строительные отходы ✓	м2/шт/т ✓	1,47/1/0,03 ✓	Подрядная организация			
27		Демонтаж двери из ПВХ профиля в перегородках в повторное использование (монтаж поз. 112) ✓	м2/шт ✓	1,89/1 ✓	подрядная организация			
28		Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт ✓	3,36/2 ✓	Подрядная организация	Дверь алюминиевая глухая 2,1х0,7м (проем) правая RAL 7004 ✓	шт ✓	1 ✓
						Дверь алюминиевая глухая 2,1х0,9м (проем) правая RAL 7004 ✓	шт ✓	1 ✓
						Шуруп по бетону 7,5х152мм ✓	шт ✓	12 ✓
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всепогодная ✓	шт ✓	2 ✓
<b>Полы.</b> ✓								
29	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы ✓	м2/т ✓	23,1/0,41 ✓	Подрядная организация			
30	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм в строительные отходы ✓	м2/м3/т ✓	3,64/0,546/0,98 ✓	подрядная организация			

В. Давыдов

М. М. М.

31	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в стропильные отходы	м2/м3/т	19,46/0,973/1,75	подрядная организация				
32	нарушение гидроизоляции	Демонтаж гидроизоляционного слоя толщиной 10мм (голь на битумной мастике) в стропильные отходы	м2/т	3,64/0,05	Подрядная организация				
33		Органовка бетонной поверхности пола и стен битумным праймером	м2	7,3	Подрядная организация	Праймер битумный Технокол	л	3	
34		Устройство наплавленной гидроизоляции пола с заходом на стены в 3 слоя	м2	7,3	Подрядная организация	Унифлекс ЭПП	м2	25	
35		Устройство п/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	23,1/1,18	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.36)	м3	1,18	
						Маячковый профиль KNAUF 10мм x 3м x 0,6мм	шт	12	
36		Приготовление л/п р-ра из сухой смеси	м3	1,18	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная Бирс Mix M300 40кг	кг	2195	
37		Облицовка пола керамогранитной плиткой 30x30см	м2	23,1	Подрядная организация	Керамогранитная плитка	м2	23,6	
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	300	
						Затирка для плитки	кг	6	
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	кг	97	
38		Демонтаж напорного полипропиленового трубопровода д 25мм в стропильные отходы	м	14	Подрядная организация				

Водопровод

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

39		Монтаж напорного полипропиленового трубопровода d20мм, с установкой гильз	м	20	Подрядная организация	Труба d20мм L4000мм t 3,4мм S 2,5 PN20 SDR 6 (BTR020P20X) wavin ekoplastik	м	20
						Муфта переходная наружная / внутренняя d25мм x 20мм (BRE12520XX) wavin ekoplastik	шт	2
						Угольник 90° d20мм (ВКО02090XX) wavin ekoplastik	шт	7
						Комплект для смесителя настенный d20мм (BNKD02020X) wavin ekoplastik	шт	1
						Тройник d20мм (ВТК020XXXX) wavin ekoplastik	шт	3
						Кран шаровый d20мм (BVEK020XXX) wavin ekoplastik	шт	5
						Резьбовое соединение наружное d20 R1/2" wavin ekoplastik	шт	3
						Опора пластиковая d20мм (PRE020XXXX) wavin ekoplastik	шт	40
						Дюбель-гвоздь 6x60мм	шт	40
						Труба стальная водогазопроводная 1" d 33,5мм	т/м	0,004/1,5
40	физический износ	Смена душевых смесителей (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Душевая стойка Клевер ST2LM со смесителем	шт	1
						Ниппель переходной Valtec vtr.580.№0504 3/4"x1,2"	шт	2
41	физический износ	Замена канализационного трапа для душа (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Трап для душа 100x100 мм гидрозатвор	шт	1
42	физический износ	Смена умывальников (демонтаж в строительные отходы)	шт/т	1/0,02	Подрядная организация	Раковина VitrA Normus 9600B003	шт	1
						Сифон для умывальника/мойки АНИ Пласт бутылочный, 1 1/2 дюйма x 40 мм, гофрированный, 40x40/50 мм, нержавеющая сетка C0115 025-0135	шт	1
43	отсутствует	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	1,5	Подрядная организация	Труба канализационная Ø 50 мм L 1.5м полипропилен	шт	1
						Отвод Ø 50x87° полипропилен	шт	1
						Хомут, Ø50 мм, полипропилен	шт	2

44		Смена смесителя для умывальника (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Смеситель для раковины Argo Story 35-04 Story	шт	1
45		Смена унитаза (демонтаж в строительные отходы)	шт/т	1/0,03	Подрядная организация	Унитаз напольный Sanita «Статус» косой выпуск двойной слив	шт	1
						Труба гофрированная для унитаза армированная Equation L 290-680 мм	шт	1
						Тройник Ø 110x110/45° полипропилен	шт	1
						Переход эксцентрический Ø 110/50 мм	шт	1
						Гибкая подводка для воды Equation, 1/2", гайка-гайка, 60 см	шт	1
<b>Отопление.</b>								
46	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке d25мм с резкой в металлолом	м/т	12/0,018	Подрядная организация			
47		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления d25мм, с установкой гильз	м	12	Подрядная организация	Труба d25мм L4000мм t3,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ekoplastik	м/шт	12
						Угольник 90° d25мм (ВКО02090XX) wavin ekoplastik	шт	6
						Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R6TG R6X034	шт	4
						Переход с металлической резьбой наружной 25x3/4" (SZE02525XX) wavin ekoplastik	шт	4
						Муфта d25мм (SNA025XXXX) wavin ekoplastik	шт	3
						Опора пластиковая d25мм (PRE025XXXX) wavin ekoplastik	шт	35
						Саморез по металлу 3,5x55	шт	35
						Труба стальная водогазопроводная 1" 1/4 d 42,3мм	т/м	0,003/0,7

8 мая

*[Handwritten signature]*

48	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлолом	шт/т	3/0,14	Подрядная организация			
49		Установка радиаторов отопления	шт/кВт	2/2,59	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 9 секций Теплоприбор	шт	1
						Биметаллический секционный радиатор BR1-500 5 секций Теплоприбор	шт	1
						Монтажный комплект для радиаторов 3/4"	шт	2
						Кронштейн для радиатора	шт	8
50		Врезка в действующие сети д40мм	шт	2	Подрядная организация	Кран шаровый (11Б27ФТ) Valflex Ду32 Ру40 внутрен./наруж. резьба	шт	2
						Резьбы под сварку, 1" мм, сталь, цвет чёрный	шт	2
						Переход с металлической вставкой с накладной гайкой 25x1" (ВЗМ02532XXX) wavin ekoplastik	шт	2
<b>Освещение.</b>								
51		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	12	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	12
52		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м	м	12	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм	м	12
						Клипса d16мм	шт	20
						Саморез по металлу 3,5x55	шт	20
53		Монтаж кабеля в кабель канале	м	4	подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	4
						Кабель-канал ИЕК 15x10 мм 2 м, цвет белый	шт	2
						Саморез по металлу 3,5x40	шт	8
54		Монтаж светильников на стены на высоте 2,5м	шт	4	Подрядная организация	Светильник светодиодный 4000к 40Вт 1200x75мм ip20	шт	3
						Светильник светодиодный 4000к 40Вт 1200x75мм ip65	шт	1
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	8
						Саморез по металлу 3,5x40	шт	8

*Б. М.*

*Б. М.*



55	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ip65 ✓	шт ✓	2 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	8 ✓
56	физический износ	Замена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Выключатель 10А о/у 2-кл ✓	шт ✓	1 ✓
						Саморез по металлу 3,5x40 ✓	шт ✓	4 ✓
57	физический износ	Замена розеток (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Розетка о/у двойная ✓	шт ✓	1 ✓
						Саморез по металлу 3,5x40 ✓	шт ✓	2 ✓

**Санузел** ✓

**Потолок.** ✓

58	физический износ	Демонтаж подвесного потолка из ПВХ панелей с разборкой каркаса, в строительные отходы ✓	м2/т ✓	11,75/0,02 ✓	Подрядная организация			
59	физический износ	Демонтаж люминесцентных светильников в строительные отходы ✓	шт/т ✓	3/0,01 ✓	Подрядная организация			
60	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	18,8 ✓	Подрядная организация			
61	разрушение ребер	Отбивка штукатурки и рыхлых участков ребер плит покрытия толщ. слоя 20мм ✓	м2/т ✓	2,1/0,08 ✓	Подрядная организация			
62	разрушение защитного слоя бетона	Отбивка рыхлых участков бетона плит (10%) покрытия толщ. слоя 10мм ✓	м2/т ✓	1,88/0,03 ✓	Подрядная организация			
63		Обеспыливание поверхности потолков ✓	м2 ✓	18,8 ✓	Подрядная организация			
64		Огрунтовка поверхности потолка бетоноконтактом за 2 раза ✓	м2 ✓	3,98 ✓	Подрядная организация	Грунтовка Церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг ✓	кг ✓	1,6 ✓
65		Восстановление защитного слоя бетона ребер плит покрытия ремонтным составом толщиной 20мм ✓	м2/м3 ✓	2,1/0,04 ✓	Подрядная организация	Ремонтная смесь мастер эмако S 488 ✓	кг ✓	80 ✓
66		Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия ремонтным составом толщиной 10мм ✓	м2/м3 ✓	1,89/0,02 ✓	Подрядная организация	Ремонтная смесь мастер эмако S 5400 ✓	кг ✓	38 ✓

*В. Дюк*

*В. Дюк*

67		Огрунтовка поверхности потолка гидрофобным составом за 1 раза ✓	м2 ✓	18,8 ✓	Подрядная организация	Гидрофобизирующий состав Пента 811 ✓	кг ✓	2,5 ✓
68		Устройство металл. каркаса для подвесного потолка по системе Кнауф (доп. обрешетка для подвесного потолка) ✓	м2 ✓	11,75 ✓	Подрядная организация	Профиль ПН 27x28x3000 ✓	шт ✓	7 ✓
						Профиль ПП 60x27x3000 ✓	шт ✓	20 ✓
						Саморез СМК -SP-W клоп 3,5x9,5 ✓	шт ✓	80 ✓
						Анкер клин 6x40 ✓	шт ✓	50 ✓
						Анкер клин 6x60 ✓	шт ✓	30 ✓
69		Монтаж подвесного реечного потолка ✓	м2 ✓	11,75 ✓	подрядная организация	Стрингер 100/150x3000 ✓	шт ✓	5 ✓
						П профиль Албес 14x14x3000 бел.матовая ✓	шт ✓	7 ✓
						Панель Албес S дизайн А100AS бел.матовая L-3000 ✓	шт ✓	45 ✓
						Анкер клин 6x40 ✓	шт ✓	52 ✓
						Саморез с прессшайбой 4,2x11 ✓	шт ✓	20 ✓
<b>Стены</b> ✓								
70	разрушение	Отбивка керамической плитки со стен отбойными молотками ✓	м2/т ✓	48,35/0,7 ✓	Подрядная организация			
71		Набивка на стены металлической штукатурной сетки ✓	м2 ✓	1,9 ✓	Подрядная организация	Сетка сварная штукатурная 25x25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц ✓	м2 ✓	1,9 ✓
						Лента монтажная перфорированная 0,5x12мм ✓	м ✓	8 ✓
						Анкер клин 6x40мм ✓	шт ✓	16 ✓
72		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	48,35 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л ✓	л ✓	7,3 ✓
73		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2/м3 ✓	48,35/0,97 ✓	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.74) ✓	м3 ✓	0,904 ✓
						Маячковый профиль KNAUF 6мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	22 ✓
74		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,904 ✓	Подрядная организация	Штукатурная смесь weber.vetonit TT ✓	кг ✓	1644 ✓
75		Гладкая облицовка стен керамической плиткой ✓	м2 ✓	48,35 ✓	Подрядная организация	Керамическая плитка зеленая ✓	м2 ✓	50 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	680 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	15 ✓
						Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг ✓	203 ✓

Б. В. В.

М. В. В.

76	отсутствие в связи с полным разрушением	Гладкая облицовка дверных откосов керамической плиткой ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Керамическая плитка ✓	м2 ✓	1,22 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	18 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	0,4 ✓
						Плиточный клей Ceresit CM 11 PRO 25 кг ✓	кг ✓	5 ✓
<b>Проемы.</b>								
77	физический износ	Демонтаж деревянной двери в строительные отходы ✓	м2/шт/т	1,89/1/0,04	Подрядная организация			
78	частичное отсутствие	Монтаж алюминиевых дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт	3,36/2	Подрядная организация	Дверь алюминиевая глухая 2,1х0,7м (проем) левая RAL 7004 ✓	шт ✓	1 ✓
						Дверь алюминиевая глухая 2,1х0,9м (проем) правая RAL 7004 ✓	шт ✓	1 ✓
						Шуруп по бетону 7,5х152мм ✓	шт ✓	12 ✓
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная ✓	шт ✓	2 ✓
<b>Полы.</b>								
79	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительные отходы ✓	м2/т	11,75/0,21	Подрядная организация			
80	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительные отходы ✓	м2/м3/т	11,75/0,59/1,06	подрядная организация			
81		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	м2/м3	11,75/0,59	Подрядная организация	Р-р цементно-песчаный (приготовление п.82) ✓	м3 ✓	0,6 ✓
						Маячковый профиль KNAUF 10мм х 3м х 0,6мм ✓	шт ✓	5 ✓
82		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,6 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная Бирс Mix M300 40кг ✓	кг ✓	1116 ✓
83		Облицовка пола керамогранитной плиткой 30х30см ✓	м2 ✓	11,75 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка ✓	м2 ✓	12 ✓
						Крестики для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	165 ✓
						Затирка для плитки ✓	кг ✓	3,5 ✓
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	50 ✓

8.04.21

*[Handwritten signature]*

Освещение. ✓								
84		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	м ✓	9 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5 ✓	м ✓	9 ✓
85		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	м ✓	9 ✓	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓	м ✓	9 ✓
						Клипса d16мм ✓	шт ✓	18 ✓
						Дюбель гвоздь 6x60 ✓	шт ✓	18 ✓
86		Монтаж кабеля в кабель канале ✓	м ✓	4 ✓	подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x2,5 ✓	м ✓	4 ✓
						Кабель-канал IEK 15x10 мм 2 м, цвет белый ✓	шт ✓	2 ✓
						Саморез по металлу 3,5x40 ✓	шт ✓	8 ✓
87		Монтаж светильников на стены на высоте 2,5м ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядная организация	Светильник светодиодный 4000к 40Вт 1200x75мм ip20 ✓	шт ✓	3 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	12 ✓
88	отсутствуют	Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ip65 ✓	шт ✓	2 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	8 ✓
89	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт ✓	1	Подрядная организация	Выключатель 10А о/у 2-кл ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	4 ✓
90	физический износ	Смена розеток (демонтаж в строительные отходы)	шт	1	Подрядная организация	Розетка о/у двойная ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	2 ✓

**Коридор** ✓

Потолок. ✓								
91	отслоение шпаклевки / краски	Очистка бетонной поверхности потолка от краски и шпаклевки вручную УШМ (щетка, зачистной камень) ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация			
92	разрушение ребер	Отбивка штукатурки и рыхлых участков плит покрытия (10%) толщ. слоя 10мм ✓	м2/т ✓	5,1/0,09 ✓	Подрядная организация			
93		Обеспыливание поверхности потолков ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация			
94		Огрунтовка поверхности потолка бетоноконтактом за 2 раза ✓	м2 ✓	5,1 ✓	Подрядная организация	Грунтовка Церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг ✓	кг ✓	2,04 ✓

*8/24*

*С.В. [подпись]*

95		Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия ремонтным составом толщиной 10мм ✓	м2/м3 ✓	5,1/0,05 ✓	Подрядная организация ✓	Ремонтная смесь мастер эмако S 5400 ✓	кг ✓	100 ✓
96		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ✓	м2 ✓	5,1 ✓	Подрядная организация ✓	Штукатурка цементная тонкослойная weber.vetonit TT ✓	кг ✓	18,4 ✓
97		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация ✓	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л ✓	л ✓	7,7 ✓
98		Финишная шпаклевка поверхности потолка ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация ✓	Шпаклевка weber.vetonit VH ✓	кг ✓	61 ✓
99		Огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация ✓	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л ✓	л ✓	7,7 ✓
100		Окраска поверхности потолка водно-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	51 ✓	Подрядная организация ✓	Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW 9 л ✓	л ✓	8,6 ✓
<b>Стены</b>								
101	разрушение /отслоение	Отбивка штукатурки стен ✓	м2/т ✓	88/1,6 ✓	Подрядная организация ✓			
102		Обеспыливание поверхности стен ✓	м2 ✓	92,5 ✓	Подрядная организация ✓			
103		Огрунтовка поверхности стен бетоноконтактом за 1 раз ✓	м2 ✓	92,5 ✓	Подрядная организация ✓	Грунтовка Церезит СТ19 Бетоноконтакт 15кг ✓	кг ✓	18,5 ✓
104		Набивка на стены металлической штукатурной сетки ✓	м2 ✓	9,2 ✓	Подрядная организация ✓	Сетка сварная штукатурная 25x25мм толщ. 1,6мм шир. 1,5 м оц ✓	м2 ✓	9,2 ✓
						Лента монтажная перфорированная 0,5x12мм ✓	м ✓	16,8 ✓
						Саморез по дереву 3,5x40мм ✓	шт ✓	34 ✓
105		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2/м3 ✓	92,5/1,85 ✓	Подрядная организация ✓	Р-р гипсовый (приготовление п.106) ✓	м3 ✓	1,73 ✓
						Маячковый профиль KNAUF 6мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	25 ✓
						Угол оцинкованный перфорированный 25x25x3000 мм ✓	шт ✓	3 ✓
106		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	1,73 ✓	Подрядная организация ✓	Штукатурка гипсовая Волма Слой 30 кг ✓	кг ✓	1560 ✓
107		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	92,5 ✓	Подрядная организация ✓	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л ✓	л ✓	14 ✓
108		Финишная шпаклевка поверхности стен ✓	м2 ✓	92,5 ✓	Подрядная организация ✓	Шпаклёвка гипсовая финишная Волма Шелк 20 кг ✓	кг ✓	185 ✓

*В.В.В.*

*М.М.М.*

109		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	92,5 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л ✓	л ✓	14 ✓
110		Окраска поверхности стен водно-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	63 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW 9 л ✓	л ✓	10,6 ✓
111		Окраска поверхности стен эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	м2 ✓	29,5 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 синяя ✓	кг ✓	5,3 ✓
<b>Проемы.</b>								
112	физический износ	Демонтаж деревянной двери в строительные отходы ✓	м2/шт/т ✓	1,89/1/0,04 ✓	Подрядная организация			
113		Монтаж дверей из ПВХ профиля (вторичное использование ) в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт ✓	1,89/1 ✓	Подрядная организация	Шуруп по бетону 7,5x152мм ✓	шт ✓	6 ✓
						Пена монтажная проф. ТехноНИКОЛЬ 65 MAXIMUM 850мл всесезонная ✓	шт ✓	1 ✓
<b>Освещение.</b>								
114	физический износ	Демонтаж люминесцентных светильников в строительные отходы ✓	шт/т ✓	3/0,01 ✓	подрядная организация			
115		Монтаж светильников на стены на высоте 2,5м ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядная организация	Светильник светодиодный 4000к 40Вт 1200x75мм ip20 ✓	шт ✓	3 ✓
						Саморез по металлу 3,5x40мм ✓	шт ✓	8 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	12 ✓
<b>Прочие работы.</b>								
116		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.1, 3, 5-6, 14-16, 26, 29-32, 42, 45, 58-59, 61-62, 70, 77, 79-80, 92, 101, 112, 114.) ✓	т ✓	9,84 ✓	Подрядная организация			
117		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон) ✓	т ✓	9,84 ✓	Подрядная организация			

И.о начальника СтрО  Левицкий П.С. ✓

Главный специалист по строительству  Наумов Н.А. ✓

И.о начальника цеха №14  Ершенко С.Н. ✓



