

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

 Карнаухов А.В.

" 22 " 07. 2019 г.

Ведомость объемов работ № 188

«Реконструкция склада сырья с четырьмя металлическими резервуарами №№5-8»

«Система трубопроводов резервуарного парка хранения сырьевых смесей с пароспутниками». «Насосная установка с системой подогрева сырьевых смесей».


«Кабельные трассы резервуарного парка хранения сырьевых смесей».

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Монтажные работы							
Этап 1							
1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	4,8	Подрядная организация	Площадки	т	4,1
					Ограждение площадок и проемов	т	0,7
2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,32	Подрядная организация	Лестницы	т	0,87
					Ограждение лестниц и проемов	т	0,23
					Стремянки	т	0,22
3	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм до глубины 90 мм	шт.	100	Подрядная организация			
4	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006	Подрядная организация	Анкерный болт Hilti	т	0,006
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2слоя)	м2	282	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115	т	0,107
					Уайт-спирит	т	0,008
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	282	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	т	0,034
					Ксилол нефтяной марки А	т	0,006
7	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	т	48,54	Подрядная организация	Опоры	т	20,04
					Фермы одноярусной эстакады	т	3,15
					Вставки и консоли	т	0,64
					Балки и консоли одноярусной эстакады	т	21,86
					Связи одноярусной эстакады	т	2,03
					Траверсы одноярусной эстакады	т	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,62	Подрядная организация	Площадки	т	0,62
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	м2	1333	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115	т	0,507
					Уаит-спирит	т	0,037
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	1333	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	т	0,16
					Ксилол нефтяной марки А	т	0,026
11	Монтаж каркаса навеса насосной	т	3,93	Подрядная организация	Элементы каркаса навеса	т	3,42
					Прогоны покрытия навеса.	т	0,51
12	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 5м	м2	42	Подрядная организация	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8	т	0,39
					Винты самонарезающие	т	0,002
					Заклепки комбинированные	т	0,001
13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	м2	54	Подрядная организация	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8	т	0,433
					Винты самонарезающие	т	0,002
					Заклепки комбинированные	т	0,001
14	Герметизация соединений между листами	м2	96	Подрядная организация	Герметик силиконовый бесцветный	л	10
15	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте 5 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М	м/т	9,4/0,36	Подрядная организация	Балка 24 М	т	0,371
16	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм до глубины 140 мм.	шт.	8	Подрядная организация			
17	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	Подрядная организация	Анкерный болт Hilti	т	0,002
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	65	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	т	0,009
					Ксилол нефтяной марки А	т	0,002
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	м2	65	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115	т	0,025
					Уаит-спирит	т	0,002

Примечание: Электроды, круги отрезные, круги зачистные, пропан, кислород- материал подрядной организации.

Руководитель проектов


Сухих А.А.

Ведущий инженер-механик


Мамедов В.С.