

Утверждаю

Руководитель проекта ООО "Амстер" *Менделеев Л. А.*

Менделеев Л. А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7368

Пункт плана «Строительство установки цеха №1 потока №3»

Наименование работ: устройство площадки из ПДН между ж/д путями №1 и №2 в районе корп. 101А

Инвентарный номер:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I				
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	2,3	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,87	
3	Песок	м3	755,7	
4	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	3,494	
5	Плиты дорожные ПДН 6х2х0,14 (н.30, 4,2 тн)	шт	208	
7	Бетон В15 W6 ПЗ	м3	11	

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: главный специалист по капитальному строительству

(должность, подпись, расшифровка)

Перевышин

Перевышин Е.В.

Проверил: начальник строительного отдела

(должность, подпись, расшифровка)

Медов

Медов И.И.