

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8888**

Наименование проекта: **Капитальный ремонт бетонного пола корпуса установки 40/1 цеха №1**

Инвентарный номер №00.00019561

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Демонтаж бетонных полов (площадок) не армированных, гидромолотом	м2	770	толщиной 0,2м
2	Демонтаж фундаментов гидромолотом	м3	16	
3	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	<b>30</b>	
4	<b>Щебень фр 5-20 М800 <math>\gamma=1,4</math> т/м3</b>	т	<b>42</b>	<b>Материал заказчика</b>
5	Укладка гидроизоляции ПВП профилированная изостуд	м2	770	
6	<b>Гидроизоляции ПВП профилированная изостуд, коэф 1,15</b>	<b>м2</b>	<b>886</b>	<b>Материал заказчика</b>
7	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,77	
8	<b>Бетон В25 П2 F150 W6</b>	м3	<b>157</b>	<b>Материал заказчика</b>
9	<b>Герметик полиуретановый однокомпонентный</b>	<b>кг</b>	<b>20</b>	<b>Материал заказчика</b>
10	<b>Арматура Ø8 (А500) ГОСТ 34028-2017</b>	т	<b>6,7</b>	<b>Материал заказчика</b>
11	<b>Проволока вязальная 1,0мм ГОСТ 328-74</b>	кг	<b>10</b>	<b>Материал заказчика</b>
12	<b>Фиксатор арматуры "Кубик СУ-80"</b>	шт	<b>2000</b>	<b>Материал заказчика</b>
13	Устройство лотка в бетоне из швеллера	м	100	
14	<b>Швеллер 16, вес 14,2кг/м.пог</b>	т	<b>1,420</b>	<b>Материал заказчика</b>
15	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	7,7	
16	<b>Топпинг KL-S212 Корунд, 5кг/м2</b>	кг	<b>3850</b>	<b>Материал заказчика</b>
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>				
17	<b>Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	1 т груза	<b>330</b>	
18	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза</b>	1 т груза	<b>330</b>	

Примечание: работы будут выполняться в стеновых условиях в близи действующего оборудования

**Материалы**

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

**Машины и механизмы**

Подрядчик

Составил: Вед. спец по стр-ву Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)