

СОГЛАСОВАНО  
 Главный энергетик  
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"  
 Некрылов И.Г.  
 "22" \_\_\_\_\_ 2023г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №34-23**

Демонтаж газопровода природного газа котельной №2 Инв. №00000334. Демонтаж трубопровода природного газа.

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"  
 Мещеряков Д.А.  
 "22" \_\_\_\_\_ 2023г.

| № п/п | Наименование работ   | Ед. изм         | Кол. | Исполнитель | Материалы заказчика | Ед. изм | Кол. | Примечание |
|-------|--|-----------------|------|-------------|---------------------|---------|------|------------|
|       | 2  | 3               | 4    | 5           | 6                   | 7       | 8    |            |
| 1     | Демонтаж с резкой в металлголом трубопровода ф 57х5                                  | м.п             | 9    | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 2     | Демонтаж с резкой в металлголом трубопровода ф 89х4                                  | м.п             | 5,2  | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 3     | Демонтаж с резкой в металлголом трубопровода ф 159х7, h=+3м<br>В монтажном поясе     | м.п             | 4    | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 4     | Демонтаж с резкой в металлголом трубопровода ф 159х7.<br>с площадок обслуживания     | м.п             | 19,8 | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 5     | Демонтаж в металлголом задвижки Ду50 Ру6 1,6 МПа фланцевой                           | шт              | 2    | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 6     | Демонтаж в металлголом задвижки Ду80 Ру1,6 МПа фланцевой                             | шт              | 8    | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 7     | Демонтаж в металлголом задвижки Ду150 Ру1,6 МПа фланцевой<br>с площадок обслуживания | шт              | 4    | Подрядчик ✓ |                     |         |      |            |
| 8     | Устройство и разборка лесов для производства демонтажных работ Н=3м L=4м             | м2 вер. Прокции | 12   | Подрядчик   |                     |         |      |            |

Для выполнения работ - транспорт, ГПМ, газы и прочие (вспомогательные) материалы - подрядчика.  
 Работы выполняются в действующей котельной в условиях рядом установленного работающего оборудования.

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Д.Н. Хандохин ✓

"28" декабря 2023г.

*В.М.*  
*Мещеряков Д.А.*