

"Согласовано":

Зам. гл. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Вирюков М.С.

"02" февраля 2022г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"02" февраля 2022г.

Дефектная ведомость № 18

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонта КИП. Инв. №00005259. Цех №11" Ремонт кабинетов второго этажа №10, 11, 18.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
------	-----------------------	--------------	----------	------	-------------	---------------------	----------	------

Потолок

кабинет № 10

1	отсутствует	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	м2	28,5	Подрядная организация	Плита 600 х 600мм металл, перфорированная белая ✓	шт	80
						Поперечная планка 0,6 м ✓	шт	41
						Профиль главный 3,7 м ✓	шт	7
						Поперечная планка 1,2 м ✓	шт	41
						Подвес ✓	шт	21
						Угол пристенный 3 м ✓	шт	12
						Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	68
Анкер-клин 6х60мм ✓	шт	21						

Стены.

2	трещины, выпадение отдельных кирпичей	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ✓	м3/т	0,86/1,55	Подрядная организация	Раствор цементный М150 (приготовление п.3) ✓	м3	0,2
						Синкапный кирпич 250х120х88 М150 ✓	шт	266
						Уголок 50х5 ✓	кг	9,5
3		Приготовление цементно-песчаного раствора из сухой смеси вручную ✓	м3	0,2	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная М150 ✓	кг	360
4	разрушение	Отбивка штукатурки стен отбойными молотками ✓	м2/т	75/1,35	Подрядная организация			

5	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	М2 ✓	75 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.7) ✓ Угол оцинкованный перфорированный 25х25х3000 мм ✓ Маячковый профиль KNAUF 6мм х 3м х 0,6мм ✓	М3 ✓ шт ✓ шт ✓	1,4 ✓ 11 33
6	полное разрушение Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	М2 ✓	1,65 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.7) ✓	М3 ✓	0,07 ✓
7	Приготовление ц/п-ра из сухой смеси вручную ✓	М3 ✓	1,47 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.velonit TT ✓	кг ✓	2455
8	Шпаклевка поверхности стен толщ. слоя 3мм ✓	М2 ✓	75 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velonit VN ✓	кг ✓	270 ✓
9	Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	М2 ✓	75 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	11,3 ✓
10	Оклейка стен обоями ✓	М2 ✓	75 ✓	Подрядная организация	Стеклообои P12 «Рогожка легкая» 1х25 м ✓ Клей для стеклообоев Quelud "Стеклообои" ✓	М2 ✓ кг ✓	85 ✓ 1,5
11	Окраска поверхности стен по обоям водо-дисперсионными красками за 2 раза ✓	М2 ✓	75 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW ✓ Колорант Luxens 0,1 л ✓	л ✓ шт ✓	13 1
12	Шпаклевка поверхности откосов толщ. слоя 3мм ✓	М2 ✓	1,65 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.velonit VN ✓	кг ✓	5,9 ✓
13	Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	М2 ✓	1,65 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	0,25 ✓
14	Окраска поверхности откосов водо-дисперсионными красками за 2 раза ✓	М2 ✓	1,65 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW ✓	л ✓	0,3 ✓
15	Установка углов ПВХ на клею ✓	М ✓	28,5 ✓	Подрядная организация	Угол 20х20х2700 мм, ПВХ, цвет Белый ✓ Жидкие гвозди Титан Фикс 310 мл ✓	шт ✓ шт ✓	11 ✓ 3

16	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Окраска ранее окрашенных металлоконструкций (портальные связи) за 2 раза	м2	6,5	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 белая Керамогранитная плитка монокван черный 400x400мм	кг	2,5
17	отсутствует	Гладкая облицовка стен керамической плиткой ("сапожок") 40x40см	м2	3,1	Подрядная организация	Кресттики для плитки 2,5мм	шт	45
						Затирка для плитки	кг	0,9
						Клей плиточный Ceresit CM-12	кг	13,6

Проемы.

18	физический износ	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительные отходы	м2/шт/т	1,68/1/0,03	Подрядная организация			
19		Демонтаж деревянных дверей в перегородках в повторное использование (п.20)	м2/шт	2,1/1	Подрядная организация	Дверь межкомнатная глухая ламинация цвет Белый 2,1х0,8м (проем)	шт	1
						Дверь межкомнатная глухая 2,1х1м (повторное использование п. 19)	шт	1
						Петля дверная FT-65 белая	шт	2
						Замок врезной в комплекте с ручкой	шт	1
						Штуруп по бетону 7,5x152мм	шт	12
20		Монтаж деревянных дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2	м2/шт	3,78/2	Подрядная организация	Пена монтажная проф. ТЕХНОНИКОЛЬ МАХИМУМ 850мл всепогодная	шт	2

Полы.

21	отслоение покрытия	Разборка покрытия полов: из линолеума и регина	м2/т	28,5/0,134	Подрядная организация			
22	разрушение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в ступенчатые отходы	м2/м3/т	28,5/1,43/2,574	подрядная организация			

100%

[Handwritten signature]

23		Устройство п/л стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	M2/M3 ✓	28,5/1,43 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.24) ✓	M3 ✓	1,46 ✓
						Мазковый профиль KNAUF 10мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	11
24		Приготовление п/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	M3 ✓	1,46 ✓	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	2920 ✓
						Керамогранитная плитка монобан черный 400x400мм ✓	M2 ✓	29,1 ✓
25		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40x40см ✓	M2 ✓	28,5 ✓	Подрядная организация	Крестинки для плитки 2,5мм ✓	шт ✓	400
						Защитка для плитки ✓	кг ✓	8,6
						Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	171

Освещение.

26	физический износ	Демонтаж светильников в строительные отходы ✓	шт/т ✓	3/0,008 ✓	Подрядная организация			
						Кабель ВВГнг 3x2,5 ✓	M ✓	20 ✓
27		Загибание кабеля в трубу гибкую гофрированную ✓	M ✓	45 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5 ✓	M ✓	25 ✓
						Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓	M ✓	45 ✓
28		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	M ✓	45 ✓	Подрядная организация	Клипса d16мм ✓	шт ✓	90
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	90
29		Монтаж кабеля в кабель канале ✓	M ✓	16 ✓	подрядная организация	Кабель ВВГнг 3x1,5 ✓	M ✓	4 ✓
						Кабель-канал ПЭК 15x10 мм 2 м, цвет белый ✓	шт ✓	8 ✓
30		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	32 ✓
						Светильник Армстронг 40W-4800Lм Стандарт ✓	шт ✓	6 ✓
						Подвес ✓	шт ✓	24 ✓
						Анкер-гвинт 6x60мм ✓	шт ✓	24 ✓

5000

Сделано
MM

31	отсутствуют ✓	Монтаж распределительных коробок ✓	шт ✓	8 ✓	Подрядная организация	Распределительная коробка ✓	шт ✓	8 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	16 ✓
						Выключатель 10А о/у 1-кл ✓	шт ✓	1 ✓
						Выключатель 10А о/у 2-кл ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	4 ✓
32	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительных отходах) ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядная организация	Розетка о/у двойная ✓	шт ✓	5 ✓
						Розетка о/у одинарная ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	12 ✓
33	физический износ	Смена розеток (демонтаж в строительных отходах) ✓	шт ✓	6 ✓	Подрядная организация			

Отопление.

34	физический износ	Демонтаж металлической вологазопроводной трубы на сварке д25мм с резкой в металлолом ✓	м/т ✓	4/0,006 ✓	Подрядная организация	Труба 40 Fiber Basalt Plus S 3,2 STRFB040TRCT ✓	м ✓	4 ✓
						Угольник 40/90 SKO04090 екорластик ✓	шт ✓	4 ✓
35	физический износ	Демонтаж металлической вологазопроводной трубы на сварке д40мм с резкой в металлолом ✓	м/т ✓	4/0,0134 ✓	Подрядная организация	Тройник 40/25 STKR04025 wavin екорластик ✓	шт ✓	1 ✓
						Муфта д40мм (SNA040XXXX) wavin екорластик ✓	шт ✓	2 ✓
						Опора 40 V1T040P wavin екорластик ✓	шт ✓	8 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	8 ✓
36		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д40мм, с установкой гильз ✓	м ✓	4 ✓	Подрядная организация	Труба стальная вологазопроводная 2" d 60мм ✓	т/м	0,006/0,8

37	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм, с установкой гильз	м	4	Подрядная организация	Труба д25мм L4000мм 13,5мм (STRFBV025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ecorlastik ✓	м	4 ✓
					Тройник STK025XXXX wavin ecorlastik ✓	шт	✓
					Угольник 90° д25мм (ВКО02090XX) wavin ecorlastik ✓	шт	✓
					Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Gasomini R6TG R6X034 ✓	шт	✓
					Переход с металлической резьбой наружной 25х3/4" (SZE02525XX) wavin ecorlastik ✓	шт	✓
					Муфта д25мм (SNA025XXXX) wavin ecorlastik	шт	✓
					Опора пластиковая д25мм (PRE025XXXX) wavin ecorlastik ✓	шт	✓
					Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	✓
					Труба стальная водогазопроводная 1" 1/4 d 42,3мм ✓	т/м	✓
					0,002/0,4 ✓		
38	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлолом ✓	шт/т	1/0,053	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 14 секций Теплоприбор ✓	шт	✓
					Монтажный комплект для радиаторов 3/4" ✓	шт	✓
39	Установка радиаторов отопления ✓	шт/кВт	1/2,59	Подрядная организация	Кронштейн для радиатора ✓	шт	✓
					Муфта с внутренней металлической резьбой 25х3/4 SZ102525 wavin ecorlastik ✓	шт	✓
40	Врезка в действующие сети д25мм ✓	шт	1	Подрядная организация	Резьбы под сварку, 3/4 мм, сталь, цвет чёрный ✓	шт	✓
					Резьбы под сварку, 1" 1/4 мм, сталь, цвет чёрный ✓	шт	✓
41	Врезка в действующие сети д40мм ✓	шт	1	Подрядная организация	Муфта с внутренней металлической резьбой 40х5/4 SZ104040 wavin ecorlastik	шт	✓
					Муфта с внутренней металлической резьбой 40х5/4 SZ104040 wavin ecorlastik	шт	✓

Потолок

42	отсутствует ✓ Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" ✓	M2 ✓	24 ✓	Подрядная организация	Плита 600 x 600мм металл. перфорированная белая ✓	шт ✓	67 ✓
					Поперечная планка 0,6 м ✓	шт	37
					Профиль главный 3,7 м ✓	шт	7
					Поперечная планка 1,2 м ✓	шт	37
					Подвес ✓	шт	19
					Угол прикстенный 3 м ✓	шт	9
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	54
Анкер-клин 6x60мм ✓	шт	19					

Стены.

43	не эксплуатируется ✓	M2/т ✓	17,6/0,207 ✓	Подрядная организация	Раствор цементный М150 ✓ (приготовление п.45) ✓	M3 ✓	0,1 ✓
					Силикатный кирпич 250x120x88 М150 ✓	шт ✓	133 ✓
44	трещины, выпадение отдельных кирпичей ✓	M3/т ✓	0,43/0,78 ✓	Подрядная организация	Уголок 50x5 ✓	кг ✓	4,8
					Смесь цементно-песчаная М150 ✓	кг ✓	180 ✓
45	разрушение ✓	M3 ✓	0,1 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.49) ✓	M3 ✓	1,01 ✓
					Угол оцинкованный перфорированный 25x25x3000 мм ✓	шт ✓	7
46	разрушение ✓	M2/т ✓	54/0,972 ✓	Подрядная организация	Маячковый профиль КНАУФ 6мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	16
					Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих раскворных смесей толщиной до 20 мм ✓	M2 ✓	54 ✓
47		M2 ✓	54 ✓	Подрядная организация	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих раскворных смесей толщиной до 20 мм ✓	M2 ✓	54 ✓

6.10.11

[Handwritten signature]

48	полное разрушение	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.49) ✓	м3 ✓	0,05 ✓
49		Приготовление и/л р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	1,06 ✓	Подрядная организация	Штукатурка цементная weber.veloni TT ✓	кг ✓	1770 ✓
50		Шпаклевка поверхности стен толщ. слой 3мм ✓	м2 ✓	54 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.veloni VN ✓	кг ✓	194 ✓
51		Орунтовка поверхности стен грунтовой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	54 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	8,1 ✓
52		Оклейка стен обоями ✓	м2 ✓	54 ✓	Подрядная организация	Стеклообои P12 «Рогожка дёгкая» 1x25 м ✓ Клей для стеклообоев Quebid "Стеклобои" ✓	м2 ✓ кг ✓	61 ✓ 1 ✓
53		Окраска поверхности стен по обоям водо-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	54 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Асгу! Matt глубокоматовая база VW ✓ Колорант Luxens 0.1 л ✓	л ✓ шт ✓	9 ✓ 1 ✓
54		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слой 3мм ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.veloni VN ✓	кг ✓	4,3 ✓
55		Орунтовка поверхности откосов грунтовой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	0,2 ✓
56		Окраска поверхности откосов водо-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Dulux Асгу! Matt глубокоматовая база VW ✓	л ✓	0,2 ✓
57		Установка уголков ПВХ на клее ✓	м ✓	15 ✓	Подрядная организация	Угол 20x20x2700 мм, ПВХ, цвет белый ✓ Жидкие гвозди Титан Фикс 310 мг ✓	шт ✓ шт ✓	6 ✓ 2 ✓
58	разрушение, отслоение окрасочного слоя	Окраска ранее окрашенных металлоконструкций (портальные связи) за 2 раза ✓	м2 ✓	6,5 ✓	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 белая ✓	кг ✓	2,5 ✓
59	отсутствует ✓	Гладкая облицовка стен керамической плиткой ("сапожок") 40x40см ✓	м2 ✓	2,2 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монтлан черный 400x400мм ✓ Крестики для плитки 2,5мм ✓ Затирка для плитки ✓ Клей плиточный Ceresit CM-12 ✓	м2 ✓ шт ✓ кг ✓ кг ✓	2,2 ✓ 30 ✓ 0,7 ✓ 9,7 ✓

Проемы.

60		Демонтаж деревянных дверей в перегородках в повторное использование (п.61) ✓	м2/шт ✓	2,1/1 ✓	Подрядная организация				
61		Монтаж деревянных дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2 ✓	2,1 ✓	Подрядная организация	Дверь межкомнатная глухая 2,1х1м (повторное использование п. 60) ✓ Штуруп по бетону 7,5х152мм ✓ Пена монтажная проф. ТЕХНОНИКОЛЬ МАХИМУМ 850мл всепогодная ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	1 ✓ 6 1	

Полы.

62	отслоение покрытия ✓	Разборка покрытия полов: из линолеума и рейна ✓	м2/т ✓	24/0,113 ✓	Подрядная организация				
63	разрушение покрытия, трещины ✓	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строгательные отходы ✓	м2/м3/т ✓	24/1,2/2,16 ✓	Подрядная организация				
64	разрушение ✓	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ✓	м3 ✓	0,1 ✓	Подрядная организация	Бетон В-20 ✓ Арматура А3 d-10мм ✓	м3 ✓ т ✓	0,1 ✓ 0,014	
65		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм ✓	м2/м3 ✓	24/1,2 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.66) ✓ Мягковый профиль KNAUF 10мм x 3м x 0,6мм ✓	м3 ✓ шт ✓	1,2 ✓ 9	
66		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	1,2 ✓	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	2400 ✓	
67		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40x40см ✓	м2 ✓	24 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка монокан черная 400x400мм ✓ Крестяки для плитки 2,5мм ✓ Затирка для плитки ✓ Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	шт ✓ кг ✓ кг ✓ кг ✓	340 7,2 144	

Освещение.

68	физический износ ✓	Демонтаж светильников в строгательные отходы ✓	шт/т ✓	2/0,005 ✓	Подрядная организация				
----	--------------------	--	--------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

70	Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м ✓	М	40 ✓	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х2,5 ✓	М	20 ✓
					Кабель ВВГнг 3х1,5 ✓	М	20 ✓
					Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм ✓	М	40 ✓
					Клпша d16мм ✓	шт	80
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	80
					Кабель ВВГнг 3х1,5 ✓	М	2 ✓
					Кабель ВВГнг 3х2,5 ✓	М	10 ✓
					Кабель-канал ПВХ 15x10 мм 2 м, цвет белый ✓	шт	6 ✓
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	24
					Светильник Армстронг 40W-4800Лм Стандарт ✓	шт	5 ✓
72	Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт	5 ✓	Подрядная организация	Подвес ✓	шт	20 ✓
					Анкер-клин 6x60мм ✓	шт	20 ✓
					Распределительная коробка ✓	шт	7 ✓
73	Монтаж распределительных коробок ✓	шт	7 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	14
					Выключатель 10А 0/у 2-кл ✓	шт	1 ✓
74	Смена выключателей (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт	1 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	2
					Розетка 0/у двойная ✓	шт	4 ✓
					Розетка 0/у одинарная ✓	шт	1 ✓
75	Смена розеток (демонтаж в строительные отходы) ✓	шт	5 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт	10 ✓
Отопление. ✓							
76	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке D25мм с резкой в металлолом ✓	М/т	4/0,006 ✓	Подрядная организация			
77	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке D40мм с резкой в металлолом ✓	М/т	4/0,0134 ✓	Подрядная организация			

В.И.И.

С.И.И.

78		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д40мм, с установкой гильз ✓	М	4 ✓	Подрядная организация	Труба 40 Fiber Basalt Plus S 3.2 STRFB040TRCT ✓ wavin ecorlastik		М	4 ✓						
						Угольник 40/90 SKO04090 ecorlastik ✓ wavin		шт	4 ✓						
						Тройник 40/25 STKR04025 wavin ecorlastik ✓		шт	1 ✓						
						Муфта д40мм (SNA040XXXX) wavin ecorlastik ✓		шт	2 ✓						
						Опора 40 VIT040P wavin ecorlastik ✓		шт	8 ✓						
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓		шт	8 ✓						
						Труба стальная вологазопроводная 2" d 60мм ✓		т/м	0,006/0,8 ✓						
						Труба d25мм L4000мм t3,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin ecorlastik ✓		М	4 ✓						
						Тройник STK025XXXX wavin ecorlastik ✓		шт	2 ✓						
						Угольник 90° d25мм (ВКО02090XX) wavin ecorlastik ✓		шт	5 ✓						
79		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм, с установкой гильз ✓	М	4 ✓	Подрядная организация	Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giasomini R6TG R6X034 ✓		шт	2 ✓						
						Переход с металлической резьбой наружной 25x3/4" (SZE02525XX) wavin ecorlastik ✓		шт	2 ✓						
						Муфта д25мм (SNA025XXXX) wavin ecorlastik ✓		шт	2 ✓						
						Опора пластиковая д25мм (PRE025XXXX) wavin ecorlastik ✓		шт	8 ✓						
						Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓		шт	8 ✓						
						Труба стальная вологазопроводная 1" 1/4 d 42,3мм ✓		т/м	0,002/0,4 ✓						
						80	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлом ✓	шт/т	1/0,053 ✓	Подрядная организация				

Handwritten signature

Handwritten signature

81	Установка радиаторов отопления ✓	шт/Вт ✓	1/2,59 ✓	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 14 секций Теплоприбор ✓	шт ✓	1 ✓
					Монтажный комплект для радиаторов 3/4" ✓	шт ✓	2 ✓
					Кронштейн для радиатора ✓	шт ✓	4 ✓
					Муфта с внутренней металлической резьбой 25x3/4 SZ102525 ✓ wavin ecorlastik	шт ✓	1 ✓
82	Врезка в действующие сети d25мм ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Резьбы под сварку; 3/4 мм, сталь, цвет чёрный ✓	шт ✓	1 ✓
					Резьбы под сварку; 1" 1/4 мм, сталь, цвет чёрный ✓	шт ✓	1 ✓
					Муфта с внутренней металлической резьбой 40x5/4 SZ104040 wavin ecorlastik ✓	шт ✓	1 ✓
83	Врезка в действующие сети d40мм ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядная организация	Муфта с внутренней металлической резьбой 40x5/4 SZ104040 wavin ecorlastik ✓	шт ✓	1 ✓

Покрывтие (кровля), ✓

84	разрушение ✓ Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ✓	м3 ✓	0,1 ✓	Подрядная организация	Бетон В-20 ✓	м3 ✓	0,1 ✓
					Арматура А3 d-10мм ✓	т ✓	0,014 ✓
85	Устройство пароизоляции кровли: оклеечной в один слой ✓	м2 ✓	1 ✓	Подрядная организация	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ ✓	л ✓	0,4 ✓
					Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	1,1 ✓
86	Утепление покрытий: керамзитом ✓	м3 ✓	0,2 ✓	Подрядная организация	Керамзит ✓	м3 ✓	0,21 ✓
					Раствор цементно-песчаный (приготовление п.88) ✓	м3 ✓	0,05 ✓
87	Устройство л/п стяжки голш. слоя 50мм ✓	м2 ✓	1 ✓	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная Бирс Mix М300 40кг ✓	кг ✓	93 ✓
					Праймер битумный Технониколь ✓	л ✓	0,4 ✓
88	Приготовление л/п р-ра из сухой смеси вручную ✓	м3 ✓	0,05 ✓	Подрядная организация	Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	1,16 ✓
					Унифлекс ЭКП ✓	м2 ✓	1,14 ✓
89	Огрунтовка бетонной поверхности битумным праймером ✓	м2 ✓	1 ✓	Подрядная организация	Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	1,16 ✓
					Унифлекс ЭКП ✓	м2 ✓	1,14 ✓
90	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ✓	м2 ✓	1 ✓	Подрядная организация	Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	1,16 ✓
					Унифлекс ЭКП ✓	м2 ✓	1,14 ✓

6/10/11

6/10/11

Потолок

91	отсутствует	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	13	Подрядная организация	Плита 600 x 600мм металл. перфорированная белая	шт	38
						Поперечная планка 0,6 м	шт	17
						Профиль главный 3,7 м	шт	4
						Поперечная планка 1,2 м	шт	17
						Подвес	шт	9
						Угол пристенный 3 м	шт	8
Дробель-гвоздь 6x40мм	шт	48						
Анкер-клин 6x60мм	шт	9						

Стены

92	разрушение	Отбивка керамической плитки со стен отбойными молотками в строительные отходы	м2	30/0,435	Подрядная организация			
93	разрушение	Отбивка штукатурки стен отбойными молотками	м2/т	44/0,792	Подрядная организация			
94		Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм	м2	44	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.96)	м3	0,8
						Угол оцинкованный перфорированный 25x25x3000 мм	шт	6
95	полное разрушение	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм	м2	1,7	Подрядная организация	Маячковый профиль KNAUF 6мм x 3м x 0,6мм	шт	16
						Смесь цементно-песчаная (приготовление п.96)	м3	0,07
96		Приготовление ц/п р-ра из сухой смеси вручную	м3	0,87	Подрядная организация	Штукатурка цементная вебег.ветопі ТТ	кг	1453
97		Шпаклевка поверхности стен толщ. слоя 3мм	м2	44	Подрядная организация	Шпаклевка вебег.ветопі УН	кг	158
98		Огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	44	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	л	6,6

99		Оклейка стен обоями ✓	м2 ✓	44 ✓	Подрядная организация	Стеклообои Р12 «Рогожка легкая» 1x25 м ✓ Клей для стеклообоев Quelyd "Стеклообои" ✓	м2 ✓	50 ✓
100		Окраска поверхности стен по обоям водно-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	44 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Дулик Асгул Matt глубокоматовая база Вw ✓ Колорант Luxens 0.1 л ✓	л ✓	7,3 ✓
101		Шпаклевка поверхности откосов толщ. слоя 3мм ✓	м2 ✓	1,7 ✓	Подрядная организация	Шпаклевка weber.vecolit Vh ✓	кг ✓	6,1 ✓
102		Огрунтовка поверхности откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ✓	м2 ✓	1,7 ✓	Подрядная организация	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	л ✓	0,3 ✓
103		Окраска поверхности откосов водно-дисперсионными красками за 2 раза ✓	м2 ✓	1,7 ✓	Подрядная организация	Краска для стен и потолков Дулик Асгул Matt глубокоматовая база Вw ✓	л ✓	0,3 ✓
104		Установка уголков ПВХ на клее ✓	м ✓	17 ✓	Подрядная организация	Угол 20x20x2700 мм, ПВХ, цвет белый ✓ Жидкие гвозди Титан Фикс 310 мл ✓	шт ✓	7 ✓
105		Гладкая облицовка стен керамической плиткой ("саложок") 40x40см ✓	м2 ✓	2 ✓	Подрядная организация	Керамогранитная плитка моноблан черный 400x400мм ✓ Крестики для плитки 2,5мм ✓ Затирка для плитки ✓	шт ✓	30 ✓
	Проемы. ✓					Клей плиточный Ceresit CM-12 ✓	кг ✓	8,8 ✓
106	физический износ ✓	Демонтаж деревянных дверей в перегородках в строительные отходы ✓	м2/шт/г ✓	1,68/1,0,03 ✓	Подрядная организация			
107		Демонтаж деревянных дверей в перегородках в повторное использование (п.108) ✓	м2/шт ✓	2,1/1 ✓	Подрядная организация			
108		Монтаж деревянных дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2/шт ✓	3,78/2 ✓	Подрядная организация	Дверь межкомнатная глухая ламинация цвет белый 2,1хх0,8м (просем) ✓ Дверь межкомнатная глухая 2,1хх1м (повторное использование п.107) ✓ Петля дверная FT-65 белая ✓ Замок врезной в комплекте с ручкой ✓ Шпурл по бетону 7,5x152мм ✓	шт ✓	1 ✓
						Пена монтажная проф. ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМUM 850мл всепогодная ✓	шт ✓	2 ✓

Полы.									
109	отслоение покрытия	Разборка покрытия полов: из линолеума и резина	м2/т	13/0,061	Подрядная организация				
110	отслоение покрытия, трещины	Демонтаж керамической плитки с полов в строительных отходах	м2/т	13/0,234	Подрядная организация				
111	разрушение покрытия, трещины	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм в строительных отходах	м2/м3/т	13/0,65/1,17	подрядная организация				
112		Устройство ц/п стяжки толщиной слоя 50 мм	м2/м3	13/0,65	Подрядная организация	Смесь цементно-песчаная (приготовление п.113)	м3	0,66	
113		Приготовление ц/п-ра из сухой смеси вручную	м3	0,66	Подрядная организация	Маячковый профиль КНАУФ 10мм x 3м x 0,6мм	шт	6	
114		Облицовка пола керамогранитной плиткой 40x40см	м2	13	Подрядная организация	Пескобетон М-300 Строймикс	кг	1320	
						Керамогранитная плитка моголан черный 400x400мм	м2	13,3	
						Крестики для плитки 2,5мм	шт	180	
						Затирка для плитки	кг	3,9	
		Клей плиточный Церезит СМ-12 25кг	кг	78					
Освещение.									
115	физический износ	Демонтаж светильников в строительных отходах	шт/т	2/0,008	Подрядная организация				
116		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	25	Подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	10	
						Кабель ВВГнг 3х1,5	м	15	
117		Монтаж трубы гибкой гофрированной на высоте 2,7м	м	25	Подрядная организация	Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм	м	25	
						Клипса d16мм	шт	50	
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	50	

В.М.

С.М.

118		Монтаж кабеля в кабель канале ✓	М	12 ✓	подрядная организация	Кабель ВВГнг 3х1,5 ✓	М	4 ✓
						Кабель ВВГнг 3х2,5 ✓	М	8 ✓
						Кабель-канал ПЭК 15х10 мм 2 м, цвет белый ✓	шт	6 ✓
						Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	24
119		Монтаж светильников в подвесном потолке на высоте 3м ✓	шт	3 ✓	Подрядная организация	Светильник Армстронг 40W-4800Лм Стандарт ✓	шт	3 ✓
						Подвес ✓	шт	12 ✓
						Анкер-клин 6х60мм ✓	шт	12 ✓
						Распределительная коробка ✓	шт	7 ✓
120	отсутствуют ✓	Монтаж распределительных коробок ✓	шт	7 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	14 ✓
						Выключатель 10А о/у 1-кл ✓	шт	2 ✓
121	физический износ	Смена выключателей (демонтаж в строительных отходах) ✓	шт	2 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	4 ✓
						Розетка о/у двойная ✓	шт	3 ✓
						Розетка о/у одинарная ✓	шт	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	8 ✓
122	физический износ	Смена розеток (демонтаж в строительных отходах) ✓	шт	4 ✓	Подрядная организация	Дюбель-гвоздь 6х40мм ✓	шт	8 ✓
						Розетка о/у двойная ✓	шт	3 ✓
Отключение:								
123	физический износ	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке д25мм с резкой в металлолом ✓	м/т	4/0,012 ✓	Подрядная организация			
124	физический износ	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке д40мм с резкой в металлолом ✓	м/т	4/0,0134 ✓	Подрядная организация			

С. С. С.

С. С. С.

125	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д40мм, с установкой гильз ✓	м. ✓	4 ✓	Подрядная организация	Труба 40 Fiber Basalt Plus S 3,2 STRFB040TRCT ✓	м. ✓	4 ✓					
					Угольник 40/90 SK004090 екорластик	шт. ✓	4					
					Тройник 40/25 STKR04025 вапн екорластик ✓	шт. ✓	1					
					Муфта д40мм (SNA040XXXX) вапн екорластик ✓	шт. ✓	2					
					Опора 40 VIT040P вапн екорластик ✓	шт. ✓	8					
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт. ✓	8					
					Труба стальная водогазопроводная 2" d 60мм ✓	т/м ✓	0,006/0,8					
					Труба д25мм L4000мм 13,5мм (STRFB025TRCT) FIBER BASALT PLUS S 3,2 вапн екорластик ✓	м. ✓	8 ✓					
					Угольник 90° д25мм (ВКО02090XX) вапн екорластик ✓	шт. ✓	6					
					Тройник STK025XXXX вапн екорластик ✓	шт. ✓	2					
126	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм, с установкой гильз ✓	м. ✓	8 ✓	Подрядная организация	Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R6TG R6X034 ✓	шт. ✓	2					
					Переход с металлической резьбой наружной 25x3/4" (SZE02525XX) вапн екорластик ✓	шт. ✓	2					
					Муфта д25мм (SNA025XXXX) вапн екорластик ✓	шт. ✓	2					
					Опора пластиковая д25мм (PPE025XXXX) вапн екорластик ✓	шт. ✓	8					
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт. ✓	8					
					Труба стальная водогазопроводная 1" 1/4 d 42,3мм ✓	т/м ✓	0,002/0,4					
					127	физический износ	✓	1/0,053	Подрядная организация	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлом ✓	шт. ✓	

6.10.11

С.С.С.С.

М.С.

128	Установка радиаторов отопления	✓	шт/КВт	1/1,48	Подрядная организация	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 8 секций Теплоприбор	✓	шт	✓	1	✓
						Монтажный комплект для радиаторов 3/4"	✓	шт	✓	2	✓
129	Врезка в действующие сети д25мм	✓	шт	2	Подрядная организация	Кронштейн для радиатора	✓	шт	✓	4	✓
						Муфта с внутренней металлической резьбой 25x3/4 SZ102525 wavin екорпастік	✓	шт	✓	2	✓
130	Врезка в действующие сети д40мм	✓	шт	2	Подрядная организация	Резьбы под сварку, 3/4 мм, сталь, цвет чёрный	✓	шт	✓	2	✓
						Муфта с внутренней металлической резьбой 40x5/4 SZ104040 wavin екорпастік	✓	шт	✓	2	✓

Прочие работы.

131	Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (п.2, 4, 18, 21-22, 26, 44, 46, 62-63, 68, 92-93, 106, 109-111, 115.)	✓	т	12,406	Подрядная организация						
132	Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстоянии 17км (полгон)	✓	т	12,406	Подрядная организация						

Начальник Стро Skaryuf Наумов Н.А. ✓

Начальник цеха №1 Филимонов С.В. ✓

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark