

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9028

Наименование работ: Капитальный ремонт здания ТФК
 Инв. № 00.00024930

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Металлоконструкции				
1	Демонтаж металлоконструкций	1 т конструкций	0,3	Замена распорок из уголка 90х90
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	35	Очистка уголка
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	Огрунтовка распорок, новых и старых
4	Грунтовка ГФ-021 расход 0,2кг/м2	кг	7	Материал заказчика
5	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
6	Эмаль ПФ-115, белая расход 0,4 кг/м2	кг	14	Материал заказчика
7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,507	Новые распорки
8	Уголок 90х90х6мм	т	0,412	Материал заказчика
9	Лист ст-3 толщиной 6мм	т	0,11	Материал заказчика
10	Надбавка на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0,507	Материал заказчика
Раздел №2 Ремонт фасада				
11	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP	100 м2 поверхности	0,1	
12	MasterEmaco П5000 НАНОКРИТ АП (расход 1м2-3кг)	кг	30	Материал заказчика
13	Восстановление защитного слоя бетона	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1	толщина до 10мм
14	Смесь ремонтная MasterEmaco S488 (расход 1м2-7кг)	кг	70	Материал заказчика
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	34,55	
16	Грунтовка Ceresit СТ17 1л=1кг, расход 0,2 л/м2, 1шт=10л	шт	69	Материал заказчика
17	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	34,55	на 2 раза
18	Краска фасадная латексная расход 0,5 кг/м2 белая за 2 раза	кг	1382	Материал заказчика
19	Краска фасадная латексная расход 0,5 кг/м2 синяя за 2 раза	кг	345,5	Материал заказчика
Раздел №3. Ремонт парапетов.				
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,5	260 м.п.
21	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	0,226	Материал заказчика
Раздел №4. Ремонт отмостки.				
22	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,21	
23	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,21	толщина 100 мм
24	Бетон В15 W6 F150 П3	м3	22	Материал заказчика
Раздел №5. Ливневая канализация.				
25	Разборка выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 50 мм	100 м2 покрытия	0,06	
26	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	0,06	
27	Демонтаж стального ливневого трубопровода диаметром 159мм проложенного в цехе	100 м трубопровода	1,17	
28	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм	1 воронка	6	

29	Надставной элемент с флянцем ТН 125х340 Технониколь	шт	6	материал заказчика
30	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,06	
31	XPS ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof (50мм) (в три слоя)	м3	0,9	материал заказчика
32	Устройство выравнивающих стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,06	
33	GF-17 СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА Геркулес, расход 100кг/м2	кг	600	материал заказчика
34	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,06	
35	Биполь ХПП	м2	15	материал заказчика
36	Биполь ХКП	м2	10	материал заказчика
37	Мастика кровельная Технониколь №21 (1шт-20кг)	шт	1	материал заказчика
38	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм	100 м трубопровода	1,17	
39	Труба ПВХ для канализации гладкая Ø200мм длинна 3000мм	шт	40	материал заказчика
40	Ревизия для труб ПВХ Ø200мм	шт	12	материал заказчика
41	Отвод ПВХ трубы 90° Ø200мм	шт	9	материал заказчика
42	Отвод ПВХ трубы 45° Ø200мм	шт	9	материал заказчика
43	Отвод ПВХ трубы 15° Ø200мм	шт	9	материал заказчика
44	Тройник ПВХ 90°, Ø200хØ200хØ200мм	шт	3	материал заказчика
45	Хомут оцинкованный, трубный, двухсоставной с резиновыми уплотнителями Ø200мм	шт	90	материал заказчика

Раздел №6. Прочие работы

46	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	34,55	
47	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	17	
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	17	

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Заказчика

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Составил:

Гл. специалист по стр-ву

Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО

Медов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)