

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №9063

Наименование работ: Ремонт душевых и раздевалок на 2-м этаже, Корпус №18 Цех № 11

Инвентарный номер № 00.00020266

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1 . Демонтажные работы.				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,77	
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0418	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,008	
4	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	1,77	
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,475	
6	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,475	
Раздел 2 . Стены. Монтажные работы.				
7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,008	
8	Окно ПВХ 650x1250 мм 5-камерный профиль, 2 камерный стеклопакет, с открыванием.	шт	1	Материал подрядчика
9	Шуруп по бетону 7,5x112 мм	шт	10	Материал подрядчика
10	Пена монтажная 850мл	шт	1	Материал подрядчика
11	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,0418	
12	Дверь ПВХ 1000x2370мм, заполнение сэндвич, открывание левое, не утепленная, замок "ключ-ключ"	шт	1	Материал подрядчика
13	Дверь ПВХ 890x2030мм, заполнение сэндвич, открывание правое, замок "ключ-ключ", не утепленная	шт	1	Материал подрядчика
14	Шуруп по бетону 7,5x112 мм	шт	14	Материал подрядчика
15	Пена монтажная 850мл	шт	2	Материал подрядчика
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,77	
17	Грунтовка бетоноконтакт Ceresit СТ 19, расход 1кг/м2 за два раза	кг	88,5	Материал подрядчика
18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,77	
19	Штукатурка Геркулес GP-21, расход 33,4 кг/м2 при толщине 30мм	кг	5912	Материал подрядчика
20	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-стен	100 м2 изолируемой поверхности	0,78	
21	Гидроизоляция "Пенетрон" расход 1кг/м2	кг	78	Материал подрядчика
22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,77	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
23	Плитка настенная Pietra 23x40 см 1.38 м2 цвет бежевый	м2	177	Материал подрядчика	
24	Клей плиточный Ceresit CM 11 расход 4,2 кг/м2	кг	743	Материал подрядчика	
25	Затирка швов Ceresit CE 33 Comfort. № 41 (натура) (расход 0,3 кг/м2 при толщине шва 2,5 мм), 1 меш=2кг	кг	53	Материал подрядчика	
26	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1		
27	Эмаль ПФ-115 белая за 2 раза, расход 0,4 кг/м2	кг	4	Материал подрядчика	
28	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15		
29	Эмаль ПФ-115 белая за 2 раза, расход 0,4 кг/м2	кг	6	Материал подрядчика	
30	Установка уголков ПВХ на клею	100 п.м	0,12		
31	Уголок ПВХ 100x100мм 2м	шт	6	Материал подрядчика	
32	Клей жидкие гвозди в картридже 400 мл	шт	2	Материал подрядчика	
33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода			
34	Труба полипропиленовая Ø32 мм (PN 20)	м	62	Материал подрядчика	
35	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой Ø 25ммx3/4"	шт	12	Материал подрядчика	
36	Муфта полипропиленовая	шт	42	Материал подрядчика	
37	Тройник полипропиленовый 90°, 32x32x32мм	шт	24	Материал подрядчика	
38	Кран шаровый латунный , ручка бабочка, НР-ВР, 1/2"	шт	6	Материал подрядчика	
39	Колено полипропиленовое 90 °, Ø 32мм	шт	32	Материал подрядчика	
40	Кран шаровый латунный с американкой переходом под п/п трубу Ø 32мм, ручка бабочка, НР-ВР, 1/2"	шт	2	Материал подрядчика	
41	Установка радиаторов биметаллических	шт	3		
42	Радиатор биметалл СТМ SBR50810, 10 секц. 1,7 кВт	шт	3	Материал подрядчика	
43	Комплект для установки радиаторов	шт	3	Материал подрядчика	
44	Установка смесителей	10 шт.	0,5		
45	Смеситель душевой с лейкой	шт	5	Материал подрядчика	
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м ² проемов	0,0096		
47	Окно ПВХ 1200x660 мм	шт	1	Материал подрядчика	
48	Пена монтажная 850 мл	шт	1	Материал подрядчика	
49	Шуруп по бетону 7,5x112 мм	шт	6	Материал подрядчика	
Раздел 3 . Потолок. Монтажные работы					
50	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,74		
51	Плинтус потолочный 2м 50мм	шт	37	Материал подрядчика	
52	Клей жидкие гвозди в картридже 400 мл	шт	6	Материал подрядчика	
Раздел 4. Пол. Монтажные работы.					
53	Гидроизоляция пола и места примыкания к стене	100 м2 изолируемой поверхности	0,475		
54	Ceresit CL 152. Водонепроницаемая гидроизоляционная лента для герметизации швов	м	80	Материал подрядчика	
55	Гидроизоляция "Пенетрон" расход 1кг/м2	кг	47,5	Материал подрядчика	
56	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,475		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
57	Грунтовка бетоноконтракт Ceresit CT 19, расход 0,5кг/м2 за один раз	кг	23,75	Материал подрядчика	
58	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,475		
59	Грубый ровнитель для пола MAGNET ML-80	кг	1330	Материал подрядчика	
60	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,47		
61	Клей плиточный Ceresit CM 11, (расход 6,5кг\м2 при толщине 15 мм)	кг	305,5	Материал подрядчика	
62	Керамогранит Golden Tile Almera 60.7x60.7 см 1.105 м ² цвет серый	м2	47,94	Материал подрядчик	
63	Затирка швов Ceresit CE 33 Comfort. № 16 (графит) (расход 0,3 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	13	Материал подрядчика	
Раздел 5. Прочие расходы					
64	Погрузка мусора строительного (с погрузкой вручную)	1 т груза	15		
65	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	15		

Материалы

Основные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Составил:

Вед. спец по стр-ву

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)