

Ведомость объемов работ № 7844

Пункт плана

Наименование проекта: Ремонт дорог на территории завода

Инвентарный номер:

Вид ремонта:

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1000	
2	Розлив вяжущих материалов	1 т	3,2	
3	<b>Эмульсия битумная</b>	т	3,2	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	73,6	
5	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм</b>	м3	92	
6	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	м2	4500	
7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	652,5	
8	<b>Эмульсия битумная</b>	т	0,0733	
9	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	м	500	
10	Установка бортовых камней бетонных	м	500	
11	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	500	
12	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	29,5	
13	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,3	
14	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	10 м3	0,1458	
15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	10 м3	0,1274	
16	Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт	24	
17	Ж/б кольца колодезные (КЦ 15)	шт	24	
18	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт	49	
19	Люки чугунные тяжелые	шт	24	
20	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,0269	

21	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0,3465	
22	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	0,1287	
23	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,0127	
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	2,2	
25	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,42	
26	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,5	
27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,05	
28	Мастика бутилкаучуковая строительная	т	0,01	
29	Устройство бетонной подготовки	м3	1,5	
30	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,53	
31	Лоток VetoMax MAX ЛВ - 40.52.41-Бетонный с чугунной решеткой	шт	10	
32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	м3	100	
33	Устройство бетонной подготовки	м3	100	
34	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	102	
35	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2	
36	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	2	
37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 0,5 м3	тн	422,5	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	тн	422,5	

Материалы:

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

В.И. Сидоркин (должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

Н.С. Соколов (должность, подпись, расшифровка)