

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
 №602 от 16.02.2023
 Сухих А.А.
 _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 555

"Оборудование химводоочистки" инв. №000005037.
 Демонтаж трубопроводов обвязки.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
Раздел I. Демонтаж трубопроводов технологических коммуникаций							
1	Демонтаж трубопровода (технологический) из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях (отм. + 7,0 м), с разделкой в металлолом, диаметр трубопровода наружный: 159 мм.	м	6	подрядчик			
2	Демонтаж трубопровода (технологический) из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях (отм. + 1,0 м), с разделкой в металлолом, диаметр трубопровода наружный: 325 мм.	м	5	подрядчик			
3	Демонтаж покрытия тепловой изоляции из оцинкованного листа б=0,55 мм. трубопровода Ø159 мм (L=4 м), Н=7м в металлолом. Толщина изоляционного слоя в конструкции 50 мм.	м2	3,25	подрядчик			
4	Демонтаж изоляции (минвата) трубопровода Ø159 мм (L=4 м), Н=7м. Толщина изоляционного слоя в конструкции 50 мм.	м2	2,6	подрядчик			

Ведущий инженер механик



Никифоров В.В.

Руководитель проектов



Абдушев А.Р.