



## Ведомость объемов работ №8429

Наименование проекта: Капитальный ремонт внутренних стен в ТФК, цех 15.

Инвентарный номер №:00.00024930

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел №1. Стены внутренние</b>				
1	Очистка поверхности стен от старой краски	100 м2 расчищенной поверхности	28,62	
2	Обеспыливание поверхности стен	100 м2 промытой поверхности	28,62	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2 покрытия	28,62	
4	Грунтовка Церезит СТ17 10 л расход 0,17кг/м2	шт	49	материал заказчика
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	28,62	
6	Ceresit СТ 225 шпаклевка универсальная финишная, белая, расход 5,4 кг/м2, 1 мешок=25кг.	шт	618	материал заказчика
8	Грунтовка Церезит СТ17 10 л расход 0,17кг/м2	шт	49	материал заказчика
10	Краска моющаяся для внутренних стен (расход 1 м2 - 400 гр)	кг	1144,8	материал заказчика
<b>Раздел №2. Прочие работы</b>				
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17,5	высота до 15 м. внутренние стены
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	37	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	тн	37	

**Примечание:** Работы будут выполняться в стесненных условиях, в действующем работающем цеху.**Материалы:****Основные:** заказчика**Вспомогательные:** подрядчика**Машины и механизмы:** подрядчикаСоставил: Гл. спец-т по стр-ву  Терещук А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Нач-к стр-ого отдела  Мёдов И.И.  
(должность, подпись, расшифровка)