

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 20/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов №30 ЛКК  
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел №1. Стены.</b>				
<b>Демонтажные работы .</b>				
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0345	
2	(Демонтаж ПВХ панелей с разборкой каркаса)	100 м2 облицовки	0,8	
<b>Отделочные работы.</b>				
3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,83	
4	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	30	Материал заказчика
5	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	34	Материал заказчика
6	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	63	Материал заказчика
7	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	16,6	Материал заказчика
8	Волма шов	кг	30	Материал заказчика
9	Лента бумажная	м	70	Материал заказчика
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,83	
11	Керамическая плитка настенная	м2	84,66	Материал заказчика
12	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	539,5	Материал заказчика
13	Затирка для швов Ceresit CE 33 (расход 0,3 кг/м2 )	кг	24,9	Материал заказчика
14	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,351	
15	Уголок наружный Alprof 0.9x270 см цвет серебро L=2,7м	шт	13	Материал заказчика
16	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	0,06	
17	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	2	Материал заказчика
18	Решетка переточная ERA 480x100 мм алюминиевая белая	шт	4	Материал заказчика
<b>Раздел №2. Пол.</b>				
<b>Демонтажные работы</b>				
16	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,37	
<b>Отделочные работы.</b>				
17	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,37	толщина до 20мм
18	Грунтовка Ceresit СТ19 , расход 0,5 кг/м2	кг	18,5	Материал заказчика
19	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	1258	Материал заказчика
20	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,37	
21	Керамогранит	м2	37,74	Материал заказчика
22	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	240,5	Материал заказчика
23	Затирка для швов Ceresit CE 33 расход 0,3 кг/м2	кг	11,1	Материал заказчика
24	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	7,4	Материал заказчика
<b>Раздел №3. Дверной блок</b>				
<b>Демонтажные работы .</b>				
25	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,01	
<b>Отделочные работы.</b>				
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168	
27	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 860x2060*мм(коробка), 800x2000мм(полотно), цвет "темный дуб", правое открывание, замок "Ключ-завертка". Глухая.	шт	1	Материал заказчика
28	Пена монтажная 800мл	шт	1	Материал заказчика
29	Наличник ПВХ , цвет "темный дуб"	м	5	Материал заказчика
<b>Раздел №4. Прочие работы</b>				
30	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	15	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовой помещении. Размеры дверных коробок со \* могут отличаться, в зависимости от толщины профиля.

Материалы

Машины и механизмы (в т.ч. внутривозрастной транспорт)

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик  
Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: Вел. спец. по стр-ву \_\_\_\_\_ С.Ю. Бутаков  
(обязательность, подпись, расшифровка)  
Проверил: И.О. Начальника СО \_\_\_\_\_ И.А. Дзюин  
(должность, подпись, расшифровка)